

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Remoção definitiva de guardas existentes em vidro, incluindo carga e transporte a local indicado pelo cliente.	UN	1
2	1.2	Remoção de pavimento em passadiço (7,35m2), incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado ou em local indicado pelo cliente.	UN	1
	2	SERRALHARIAS		
3	2.1	Fornecimento e colocação de estrutura metálica para criação de piso acessível entre consolas conforme "layout" remetido pelo promotor, incluindo perfis INP270, INP180, TUBO 80x40 e todos os trabalhos acessórios necessários à sua correta execução, pronto para receber revestimentos finais.	UN	1
	3	CARPINTARIAS		
4	3.1	Fornecimento e assentamento de placas de gesso cartonado em tecto, em placas de 13 mm hidrófugo, incluindo estrutura de nivelamento e fixação a estrutura metálica, preparação de junções e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a um bom acabamento.	m2	36,855
5	3.2	Fornecimento e aplicação de mecafino em paredes de gesso cartonado, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento e pronto para receber pintura.	m2	36,855
6	3.3	Fornecimento e montagem de madeira Sucupira para pavimentos, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução, pronto para receber os acabamentos finais.	m2	36,855
	4	PINTURAS		
7	4.1	Fornecimento e aplicação de pintura do teto falso, com aplicação de uma demão de isolante e duas demãos de tinta de água.	m2	36,855
8	4.2	Afagamento e envernizamento de pavimento em madeira Sucupira, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a um bom acabamento.	m2	36,855
9	4.3	Fornecimento e aplicação de pintura da estrutura metálica, com aplicação de uma demão de primário, uma demão de subcapa e duas demãos de esmalte.	m2	36,855
	5	DIVERSOS		
10	5.1	Fornecimento e assentamento de guarda-corpos provisório, no perímetro da obra, com vista a garantir a normal circulação dos utentes e funcionários durante o período da obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1