

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo andaimes e vedação da zona envolvente ao local dos trabalhos, com as medidas de prevenção e os meios necessários no cumprimento da higiene e segurança no trabalho, na execução de todos os trabalhos estabelecidos com a legislação em vigor, incluindo limpeza final da obra e sua zona envolvente.	vg	1
	2	REMOÇÕES		
2	2.1	Remoção de telha, ripa e barrotes danificados, incluindo transporte e tratamento de resíduos resultantes da obra para vazadouro licenciado a cargo do empreiteiro.	vg	1
	3	COBERTURA		
3	3.1	Fornecimento de placa OSB 15mm e material de fixação.	m2	155
4	3.2	Fornecimento de isolamento térmico XPS 40 mm do tipo Roofmate ou equivalente com parafusos e buchas de fixação.	m2	155
5	3.3	Fornecimento de tela transpirante do tipo Rothoblass TRASPIR 150 ou equivalente.	m2	155
6	3.4	Fornecimento de armação (barrotes de madeira e ripa metálica) para suporte da telha.	m2	155
7	3.5	Reparação e pintura de beirado bica e capa.	vg	1
8	3.6	Fornecimento de telha lusa do tipo Advance da Umbelino Monteiro ou equivalente.	UN	2300
9	3.7	Fornecimento de cumes do tipo Advance da Umbelino Monteiro ou equivalente.	UN	90
10	3.8	Fornecimento de bebedouros do tipo Advance da Umbelino Monteiro ou equivalente.	UN	250
11	3.9	Fornecimento de telhas arejadeiras do tipo Advance da Umbelino Monteiro ou equivalente.	UN	16
12	3.10	Fornecimento de argamassa, para fixação das telhas do cume.	vg	1
13	3.11	Tratamento pelo exterior de todas as madeiras existentes (barrotes e forro de madeira pertencentes à estrutura da cobertura) com Xilophene S.O.R. 2 Extreme da Dyrup ou equivalente, cumprindo todas as indicações de aplicação e medidas de segurança.	vg	1
14	3.12	Execução de todos os trabalhos de aplicação e montagem da cobertura do telhado, incluindo cortes, remates, bebedouros, nivelamento, assentamento e chumbamento do beirado, com todos os materiais e acessórios necessários ao perfeito acabamento e funcionamento de acordo com os pontos anteriores (3.1 a 3.10).	vg	1
	4	PAREDE EXTERIOR - FACHADA PRINCIPAL		
15	4.1	Lavagem da parede exterior da fachada principal do edifício a pressão de água, remoção de fungos e resíduos, incluindo remoção de todas as peças deterioradas, bem como todos os trabalhos achados necessários à sua execução.	vg	1
16	4.2	Fornecimento e execução de pintura a tinta plástica lisa do tipo Supermate da SOTINCO ou equivalente, na cor igual ao existente, na parede exterior da fachada principal do edifício, nas demãos necessárias a um bom acabamento de acordo com o fabricante, incluindo limpeza das superfícies a pintar, remates, aplicação de primário adequado e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	vg	1