

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.27/2 020	Centro Escolar do Couto de Esteves - Impermeabilização da Cobertura		
	1	Capítulo I - REMOÇÕES		
1	1.1	Remoção do revestimento existente da cobertura em tela pvc e placas de esferovite e de todos os remates adjacentes à cobertura, com transporte a estaleiro.	m2	593
2	1.2	Remoção do revestimento interior existente dos tetos danificados em placas de em placas de gesso cartonadas tipo Pladur, \"hidrófugo\", a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	180
	2	CAPÍTULO II - IMPERMEABILIZAÇÃO		
3	2.1	Execução de impermeabilização de laje de cobertura e platibanda com a projecção de membrana elastomérica do tipo \"Poliureia Quimidois/Danosa\" ou equivalente, de acordo com normas técnicas do fabricante, incluindo regularização da superfície e todos os trabalhos necessários.	m2	593
	3	CAPÍTULO III - REVESTIMENTOS		
4	3.1	Fornecimento e execução de tectos falsos interiores, em placas de gesso cartonadas tipo Pladur, \"hidrófugo\", inclº estrutura de suspensão e fixação, cortes, remates, recaídas, barramento, acabamento final, apoio de construção civil à instalação dos diversos dispositivos de iluminação previstos ou outros, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento e pintura a tinta de água, nas demãos necessárias.	m2	180
5	3.2	Pintura da paredes interiores e tetos, na mesma tonalidade da tinta existente, incluindo prévia limpeza, primário e fornecimento de tinta e todos os materiais necessários.	m2	300
	4	CAPÍTULO IV - DIVERSOS		
6	4.1	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	UN	1