



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada		
1	1.1.1	No Bairro do Hospital	vg	1
2	1.1.2	No Bairro Social Gala - Sidney	vg	1
	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações		
3	1.2.1	No Bairro do Hospital	vg	1
4	1.2.2	No Bairro Social Gala - Sidney	vg	1
	2	PARQUE INFANTIL NO BAIRRO DO HOSPITAL		
5	2.1	Remoção da rede de vedação, incluindo transporte a vazadouro devidamente licenciado	m	47
	2.2	Fornecimento e transporte para o local de material e acessórios da "Soínca" ou equivalente, para substituição dos degradados:		
6	2.2.1	Painel informativo Refª 2200	UN	1
7	2.2.2	Balanço 3312 - c/ 2 lugares, 2 assentos em HPL e 2 pneus p/ amortecimento de impactos	UN	1
8	2.2.3	Placa de certificação em acrílico 85x55x3mm	UN	2
9	2.2.4	Rede de Marinheiro para a Refª 4005	UN	1
10	2.2.5	Tubo de aço Inox AISI 316, c/ 33,7x2,00mm	UN	1
11	2.2.6	Argola c/ corrente, Refª 3041	UN	2
12	2.2.7	Olhais p/ baloiço em aço Inox	UN	4
13	2.2.8	Assento em alumínio triângulos - sem correntes	UN	2
14	2.2.9	Poste c/ 3000x85x85mm	UN	1
15	2.2.10	Painel nº2 em HPL	UN	1
16	2.2.11	Painel nº18 em HPL	UN	9
17	2.2.12	Painel nº141 em HPL	UN	1
18	2.2.13	Painel nº1 em HPL (a plataforma é composta por 2 painéis)	UN	2
19	2.2.14	Pintura de todos os painéis em HPL	UN	1
20	2.2.15	Acessórios diversos (iruxil para pintura das madeiras, esmalte, tampas dos postes, cápsulas de protecção de parafusos, etc)	UN	1
21	2.2.16	Vedação c/ réguas em HPL, tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em madeira de pinho laminado, sendo os módulos de 2,00x0,90m	m	47
22	2.2.17	Portão para vedação em HPL, tubos redondos galvanizados a quente, largura de 1,00m	UN	1
23	2.3	Aplicação de todos os materiais e acessórios nos equipamentos infantis, instalação de vedação nova, limpezas, reapertos e verificações, pintura de madeiras c/ protector, colocação de cápsulas e tampas da refª 4005, soldar 5 patilhas dos tubos inox e e todos os restantes trabalhos, materiais e acessórios necessários, nas estruturas existentes, incluindo remoção dos equipamentos, materiais e acessórios degradados, c/ transporte a vazadouro devidamente licenciado	vg	1



Município da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/87/2020

	3	PARQUE INFANTIL NO BAIRRO SOCIAL GALA - SIDNEY		
	3.1	Fornecimento e transporte para o local de material e acessórios da l"Soínca" ou equivalente, para substituição dos degradados:		
24	3.1.1	Placa de certificação em acrílico 85x55x3mm, para Refª XAM 15	UN	1
25	3.1.2	Placa de certificação em acrílico 85x55x3mm, para Refª XAM 14	UN	1
26	3.1.3	Placa de certificação em acrílico 85x55x3mm, para Refª 3041	UN	1
27	3.1.4	Olhais p/ baloiço em aço Inox	UN	4
28	3.1.5	Painel nº2 em HPL	UN	6
29	3.1.6	Painel nº4 em HPL	UN	8
30	3.1.7	Painel nº13B em HPL	UN	1
31	3.1.8	Painel informativo Refª 2200	UN	1
32	3.1.9	Acessórios diversos	UN	1
33	3.2	Aplicação de todos os materiais e acessórios nos equipamentos infantis, pintura de madeiras c/ protector, pintura dos corrimões e travessão do baloiço, substituição de todas as cápsulas de proteção de parafusos e topos dos postes, reapertos, verificação da estailidade da estrutura, lavagem dos bonecos de mola, colocação de painel informativo, incluindo remoção dos equipamentos, materiais e acessórios degradados, c/ transporte a vazadouro devidamente licenciado	UN	1