



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec.-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Demolição/Remoção da vedação existente em madeira e rede de malha elástica, incluindo remoção e transporte a vazadouros devidamente licenciados o material deteriorado e o reaproveitável a estaleiro do dono de obra	m	450
3		VEDAÇÃO		
4	3.1	Fornecimento e assentamento de vedação, a cerca de 1,00m da existente, em madeira do tipo \"Vedação em X\" - 200x100 cm - tipo \"tosca\" ou equivalente, em toros de madeira, verticais 150xØ10, horizontais 200xØ8, diagonais 250xØ8, impregnado em autoclave, sob duplo vácuo e pressão, classe de risco IV, parafusos e ferragens em aço galvanizado, em 80% da vedação existente	m	360
5	3.2	Assentamento de vedação existente, incluindo fornecimento e aplicação de novos parafusos e ferragens em aço galvanizado	m	90