

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: a) Vedação dos varios perímetros de intervenção, sinalização da obra, sinalização temporária (Portaria 1456-A/95) e desvios de trânsito (sujeito à previa aprovação por parte do Dono de Obra) b) Aluguer, transporte e montagem de contentores para ferramentas e escritório; c)) Condução e direcção dos trabalhos; d) Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados.	vg	1
2	1.2	Elaboração e apresentação do PSS em fase de obra a ser aprovado antes do inicio dos trabalhos.	UN	1
	2.	REMOÇÃO DA COBERTURA		
3	2.1	Remoção de cobertura existente em fibrocimento, incluindo pedido de autorização ao ACT local; utilização de equipamentos de elevação e todos os EPI's, relativamente ao manuseio de materiais contendo amianto e a trabalhos em altura, bem como mobilização da Unidade Móvel de Descontaminação e Unidade Sanitária; transporte e depósito em aterro autorizado.	m2	1138,2
4	2.2	Execução das necessárias medições e análises de controlo de fibras de amianto por laboratório credenciado, de acordo com o estipulado pelo ACT e em consonancia com PSS arosendo obrigatório a entrega dos resultados de forma aferir a data do reinicio das atividades letivas.	vg	1
	3.	APLICAÇÃO DE NOVA COBERTURA		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de painel sandwich de cobertura do tipo PIR de 60mm de espessura 3 ondas com 1 m de largura RAL9010 BRANCO, com isolamento de poliuretano e chapa 0,5x0,4 mm nas faces superior e inferior; fornecimento e aplicação de rufos - capacetes em chapa lacada de 0,5mm; fornecimento e aplicação de tela mineralizada em remates laterais, fornecimento e aplicação de todas as fixações e selagens necessárias para uma boa impermeabilização das zonas em substituição, incluindo as ligações aos tubos de queda.	m2	1138,2