



Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES		
1	1.1	Transporte de pessoal e de todo o equipamento, incluindo a direção técnica da obra.	vg	1
	2	EXECUÇÃO DE SONDAGENS		
2	2.1	Instalação da sonda em cada local de sondagem, incluindo todos os meios necessários para a preparação da plataforma de trabalho e estabelecimento da cota da boca de sondagem.	UN	4
3	2.2	Furação à percussão com sonda ou trado mecânico pesado em solos ou rocha branda, incluindo a colheita e acondicionamento de amostras remexidas representativas das várias formações atravessadas e medição dos níveis de água.	m	30
4	2.3	Furação à rotação em rocha, com recuperação contínua de amostras, sua preparação e acondicionamento e medição dos níveis de água (eventual).	m	14
	3	ENSAIOS "IN SITU" E POÇOS DE EXPLORAÇÃO		
5	3.1	Ensaíos SPT.	UN	28
	4	PIEZÓMETROS		
6	4.1	Fornecimento e instalação de tubo piezométrico.	m	44
7	4.2	Fornecimento e instalação de tampas de proteção.	UN	2
	5	ENSAIOS LABORATORIAIS		
8	5.1	Determinação do teor de água (NP 84).	UN	2
9	5.2	Análise granulométrica por peneiração húmida (LNEC E-239).	UN	2
10	5.3	Determinação de limites de Atterberg - LL+LP (NP 143).	UN	2
	6	RELATÓRIOS		
11	6.1	Relatório Geológico-Geotécnico.	vg	1