



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento e fornecimento de peças desenhadas do executado em obra, nos termos das Cláusulas Particulares. Artigo a facturar após a aprovação das peças desenhadas do executado em obra.	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento do plano de segurança e saúde, bem como de todos os trabalhos de implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e serviços. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela Legislação em vigor.	vg	1
	2	DESMONTAGENS E REMOÇÕES		
3	2.1	Remoção de caixilharias de madeira, vidro simples, quatro folhas (duas fixas e duas de batente) em vãos de janela com dimensões totais 2,88m x 1,42m, incluindo transporte e descarga em vazadouro autorizado.	UN	12
	3	CAIXILHARIAS		
4	3.1	Fornecimento e e montagem de caixilharia em alumínio extrudido com rutura térmico-acústica total do tipo "EXTRUSAL sistema A.155", ou equivalente, vidro duplo temperado do tipo "SGG CLIMALIT PLUS", ou equivalente, quatro folhas (duas fixas e duas de batente), em vãos de janela com dimensões totais 2,88m x 1,42m, incluindo ferragens, fixações, preparação e limpeza do substrato, material selante de juntas com paramentos, e todos os trabalhos e materiais acessórios necessários ao seu correto funcionamento conforme CTE.	UN	12
	4	DIVERSOS		
5	4.1	Fornecimento dos manuais de intruções e manutenção das caixilharias em papel e em suporte informático.	vg	1
6	4.2	Limpeza final da obra.	vg	1