Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**DEMOLIÇÕES**		
1	1.1	Demolição de paredes em tijolo, de acordo com o projeto.	vg	1
2	1.2	Remoção de caixilharia para reaproveitamento.	UN	2
3	1.3	Retirar relva e abertura de cabouco para lintel	vg	1
4	1.4	Remoção de vinil corredor	vg	1
	2	**ESTRUTURA E REVESTIMENTOS**		
5	2.1	Execução de divisórias em placas de gesso cartonado com isolamento, barramento e pintura.	m2	15
6	2.2	Execução de tecto em placas de gesso cartonado, incluindo fornecimento e aplicação com barramento e pintura.	m2	25,6
7	2.3	Execução de parede em bloco de 15cm, reboco e pintura.	m2	2,5
8	2.4	Fornecimento e aplicação de 2 soleiras em ataija azul.	UN	2
9	2.5	Execução de piso terreo, na zona do gabinete	m2	25,6
10	2.6	Execução de lintel e aplicação de tela.	ml	5
11	2.7	Fornecimento e aplicação de vinil em gabinete e parte de corredor	m2	43,62
12	2.8	Armário revestido pelo exterior por paineis folheados a madeira de sucupira, semelhantes aos existentes no edificio.	UN	1
13	2.9	Revestimento com melamina de paredes indicadas no projeto.	m2	19,5
14	2.10	Reaplicação de caixilharias existente em novo local.	vg	1
15	2.11	Fornecimento e aplicação de 2 portas em vidro temperada, execução de caixilharia nova, por cima de armário e portas.	vg	1
16	2.12	Execução de estrutura metálica para cobertura, caleiros, rufos,tubo de queda e ligação à caixa.	vg	1
17	2.13	Cobertura em painel sandwich e telas de acordo com pormenor.	m2	30
18	2.14	Colocação de 4 luminárias , e rede de incendio existentes, fornecimento e aplicação de 2 caixas de pavimento, e interruptores de luz e estores.	vg	1
19	2.15	Fornecimento e aplicação de estores eletricos.	vg	1
20	2.16	Conjunto constituído por unidade exterior do tipo multi split e interior de climatização do tipo mural, comando remoto por cabo e todos os restantes acessórios necessários à sua correta instalação e bom funcionamento.	UN	1
21	2.17	Divisória entre gabinete	m2	15