

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Jardim 1 - Junto da escola		
1	1.1	Sistema de rega: Adaptação do sistema de rega existente, de forma a assegurar a rega as novas espécies, não inclui o fornecimento de programador.	vg	1
2	1.2	Plantação: Fornecimento e plantação de novas espécies, replantação das existentes que melhor se adequem ao local, de forma ordeira e organizada, retirar as que não se adaptam, substituindo-as por outras mais aptas ao local (Plátanos, Juniperus horizontalis e Pennisetum).	vg	1
3	1.3	Prevenção: Fornecimento e aplicação de tela anti vegetação sob uma camada de casca de pinheiro e godo lavado em toda a área ajardinada.	m2	800
4	1.4	Passeio: Fornecimento, espalhamento, compactação e rega de Sub-Base em Tout-Venant com 0.15 m de espessura depois do recalque.	m2	60
5	1.5	Passeio: Fornecimento e aplicação de Lancis em betão, de 0,08x0,25x1,00 m, incluindo fundação em Betão Ciclópico com 250 Kg/m3 e todos os trabalhos inerentes.	ml	40
6	1.6	Passeio: Fornecimento de pavê tipo "Unil" de 6 cm de espessura, de cor cinza, incluindo assentamento em camada de pó de pedra com traço de cimento 1:7, com 0,05m de espessura mínima após recalque, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	60
7	1.7	Manutenção : Execução da manutenção do espaço incluindo rega e/ou manutenção do sistema de rega sempre que necessário, poda e adubagem por um período de 12 meses.	vg	1
	2	Jardim 2 - Separador Central da avenida		
8	2.1	Sistema de rega: Adaptação do sistema de rega existente, de forma a assegurar a rega as novas espécies, não inclui o fornecimento de programador.	vg	1
9	2.2	Plantação: Fornecimento e plantação de novas espécies, replantação das existentes que melhor se adequem ao local, de forma ordeira e organizada, retirar as que não se adaptam, substituindo-as por outras mais aptas ao local (Roseiras).	vg	1
10	2.3	Prevenção: Fornecimento e aplicação de tela anti vegetação sob uma camada de casca de pinheiro e godo lavado em toda a área ajardinada.	m2	330
11	2.4	Manutenção : Execução da manutenção do espaço incluindo rega e/ou manutenção do sistema de rega sempre que necessário, poda e adubagem por um período de 12 meses.	vg	1
	3	Jardim 3 - Jardim na limite das piscinas e da escola		
12	3.1	Sistema de rega: Fornecimento e execução de sistema de rega, incluindo tubagem, programador, electroválvulas e outros equipamentos ou acessórios que se justifique de forma a colocar o sistema em perfeito estado de funcionamento e autónomo.	vg	1
13	3.2	Plantação: Fornecimento e plantação de novas espécies, replantação das existentes que melhor se adequem ao local, de forma ordeira e organizada, retirar as que não se adaptam, substituindo-as por outras mais aptas ao local (Nerium oleander).	vg	1
14	3.3	Manutenção : Execução da manutenção do espaço incluindo rega e/ou manutenção do sistema de rega sempre que necessário, poda e adubagem por um período de 12 meses.	vg	1
	4	Jardim 4 - Jardim na envolvente da lagoa		
15	4.1	Sistema de rega: Adaptação do sistema de rega existente, de forma a assegurar a rega as novas espécies, não inclui o fornecimento de programador.	vg	1
16	4.2	Plantação: Fornecimento e plantação de novas espécies, replantação das existentes que melhor se adequem ao local, de forma ordeira e organizada, retirar as que não se adaptam, substituindo-as por outras mais aptas ao local (Pennisetum).	vg	1
17	4.3	Prevenção: Fornecimento e aplicação de tela anti vegetação sob uma camada de casca de pinheiro e godo lavado em toda a área ajardinada.	m2	247
18	4.4	Passeio : Execução de passeio em lajetas (0,60x0,40m) de betão salteadas, incluindo todos os meios e equipamentos para a sua correcta execução.	vg	1
19	4.5	Mobiliário de jardim: Fornecimento e aplicação de banco se jardim da marca Fundicion Serrano , ou similar, incluindo todos os meios e equipamentos para a sua correcta execução.	UN	2
20	4.6	Manutenção: Execução da manutenção do espaço incluindo rega e/ou manutenção do sistema de rega sempre que necessário, poda e adubagem por um período de 12 meses.	vg	1
	5	Jardim 5 - Jardim da estátua do "Caçador"		

21	5.1	Prevenção: Requalificação da zona envolvente da estátua.	vg	1
6		Jardim 6 - Bairro Novo - Jardim I		
22	6.1	Sistema de rega: Fornecimento e execução de sistema de rega, incluindo tubagem, programador, electroválvulas e outros equipamentos ou acessórios que se justifique de forma a colocar o sistema em perfeito estado de funcionamento e autónomo.	vg	1
23	6.2	Plantação: Fornecimento e plantação de novas espécies, replantação das existentes que melhor se adequem ao local, de forma ordeira e organizada, retirar as que não se adaptam, substituindo-as por outras mais aptas ao local (Plátanos e Pennisetum).	vg	1
24	6.3	Prevenção: Fornecimento e aplicação de tela anti vegetação sob uma camada de casca de pinheiro e godo lavado em toda a área ajardinada.	m2	150
25	6.4	Prevenção: Execução de dreno para escoamento de águas e aterro devidamente compactado, até à cota do passeio a executar.	vg	1
26	6.5	Passeio: Fornecimento, espalhamento, compactação e rega de Sub-Base em Tout-Venant com 0.15 m de espessura depois do recalque.	m2	30
27	6.6	Passeio: Fornecimento e aplicação de Lancis em betão, de 0,08x0,25x1,00 m, incluindo fundação em Betão Ciclópico com 250 Kg/m3 e todos os trabalhos inerentes.	ml	21
28	6.7	Passeio: Fornecimento de pavê tipo "Unil" de 6 cm de espessura, de cor cinza, incluindo assentamento em camada de pó de pedra com traço de cimento 1:7, com 0,05m de espessura mínima após recalque, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	30
29	6.8	Mobiliário de jardim: Fornecimento e aplicação de contentor de recolha de resíduos urbanos a instalar enterrado com capacidade para 3,00 m3, incluindo todos os meios e equipamentos para a sua correcta execução.	UN	1
30	6.9	Manutenção: Execução da manutenção do espaço incluindo rega e/ou manutenção do sistema de rega sempre que necessário, poda e adubagem por um período de 12 meses.	vg	1
7		Jardim 7 - Bairro Novo - Jardim II		
31	7.1	Passeio: Fornecimento, espalhamento, compactação e rega de Sub-Base em Tout-Venant com 0.15 m de espessura depois do recalque.	m2	44
32	7.2	Passeio: Fornecimento e aplicação de Lancis em betão, de 0,08x0,25x1,00 m, incluindo fundação em Betão Ciclópico com 250 Kg/m3 e todos os trabalhos inerentes.	ml	10
33	7.3	Passeio: Fornecimento de pavê tipo "Unil" de 6 cm de espessura, de cor cinza, incluindo assentamento em camada de pó de pedra com traço de cimento 1:7, com 0,05m de espessura mínima após recalque, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	44
8		Jardim 8 - Bairro Novo - Jardim III		
34	8.1	Prevenção: Fornecimento e aplicação de tela anti vegetação sob uma camada de casca de pinheiro e godo lavado em toda a área ajardinada.	m2	122
35	8.2	Passeio : Execução de passeio em lajetas (0,60x0,40m) de betão salteadas, incluindo todos os meios e equipamentos para a sua correcta execução.	vg	1
9		Jardim 9 - Bairro Novo - Jardim IV		
36	9.1	Prevenção: Fornecimento e aplicação de tela anti vegetação sob uma camada de casca de pinheiro e godo lavado em toda a área ajardinada.	m2	50
37	9.2	Plantação: Fornecimento e plantação de novas espécies, replantação das existentes que melhor se adequem ao local, de forma ordeira e organizada, retirar as que não se adaptam, substituindo-as por outras mais aptas ao local.	vg	1
10		Jardim 10 - Bairro Novo - Jardim V		
38	10.1	Prevenção: Fornecimento e aplicação de tela anti vegetação sob uma camada de casca de pinheiro e godo lavado em toda a área ajardinada.	m2	90
11		Jardim 11 - Bairro Novo - Jardim VI		
39	11.1	Passeio: Fornecimento, espalhamento, compactação e rega de Sub-Base em Tout-Venant com 0.15 m de espessura depois do recalque.	m2	27
40	11.2	Passeio: Fornecimento de pavê tipo "Unil" de 6 cm de espessura, de cor cinza, incluindo assentamento em camada de pó de pedra com traço de cimento 1:7, com 0,05m de espessura mínima após recalque, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	27
12		Jardim 12 - Bairro Novo - Jardim VII		
41	12.1	Prevenção: Fornecimento e aplicação de tela anti vegetação sob uma camada de casca de pinheiro e godo lavado em toda a área ajardinada.	m2	42
13		Jardim 13 - Bairro Novo - Jardim VIII		
42	13.1	Prevenção: Fornecimento e aplicação de tela anti vegetação sob uma camada de casca de pinheiro e godo lavado em toda a área ajardinada.	m2	90
14		Jardim 14 - Bairro Novo - Jardim IX		
43	14.1	Prevenção: Fornecimento e aplicação de tela anti vegetação sob uma camada de casca de pinheiro e godo lavado em toda a área ajardinada.	m2	25
15		Outros		
44	15.1	Sistema de rega: Fornecimento e aplicação de programador de uma fase a pilhas, electroválvula a pilhas, caixa de protecção e válvula de corte, de forma a colocar o sistema autónomo.	UN	5