

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1.1	Verificação visual limpeza e inspeção do Transformador, Cabos, Reapertos, Ligações, Reapertos e Ensaios Elétricos	UN	6
2	1.2.1	Inspeção visual das ligações na aparelhagem de corte, proteção e comando; limpeza geral, Reapertos;	UN	6
3	1.3.1	Recolha do óleo do Transformador de Potência e posterior análise das características físico-químicas (cor, Acidez, teor de água)	UN	6
4	1.3.2	Análise de Gases Dissolvidos	UN	6
5	1.3.3	Despistagem de existência de PCB's	UN	6
6	1.3.4	Análise Cromatográfica ao óleo para determinação de PCB's	UN	6
7	1.4.1	Execução de trabalhos de termografia aos equipamentos do PT, inclui com entrega relatório	UN	6
8	1.4.2	Execução de trabalhos de termografia aos Quadros Elétricos com entrega de relatório	UN	12
9	1.5.1	Abertura e tapamento de vala em terreno normal para execução de terras, sem corte nem reposição de pavimento.	m	10
10	1.5.2	Abertura e tapamento de vala em terreno rochoso para execução de terras, sem corte nem reposição de pavimento	m	10
11	1.5.3	Abertura e tapamento de vala (em terreno normal) para execução de terras, com camada de 0,3mt de terras vegetal e sem reposição de pavimento	m	10
12	1.5.4	Abertura e tapamento de vala (em terreno rochoso) para execução de terras, com camada de 0,3mt de terra vegetal e sem reposição de pavimento	m	10
13	1.5.5	Caixa de medição de terra com logador amovível	UN	6
14	1.5.6	Fornecimento e colocação em vala aberta ou entubado de cabo XV 35mm2	m	15
15	1.5.7	Fornecimento e colocação em vala aberta de cabo de cobre nú 35mm2	m	15
16	1.5.8	Fornecimento e colocação em vala aberta de cabo de cobre nú 50mm2	m	15
17	1.5.9	Fornecimento e instalação de varetas/piquets de aço cobreado 2mt de comprimento, incluindo acessórios de ligação e derivação	UN	20
18	1.5.10	Fornecimento e instalação de 2 varetas/piquets de aço cobreado e 2mt de comprimento ligados para aplicação em profundidade, incluindo acessórios de ligação e derivação	UN	20
19	1.5.11	Colocação Chapa de terra cobreada 1000x500x2mm	UN	5
20	1.5.12	Abertura e tapamento de fossa 2x2x1,5mt com camada de 0,5mt de terra e carvão vegetal	UN	3
21	1.5.13	Ligador/derivador de aperto em "TV" (aço/cobre)	UN	20
22	1.5.14	Reposição de tapete betuminoso a frio ao longo da vala	m2	10
23	1.5.15	Reposição de pavimento em calçada ao longo da vala	m2	10
24	1.5.16	Execução de Furo artesiano de 32mt c/ 5x6m de tubo de 4" galvanizado (o preço apresentado é por /mt, considerando a execução mínima de 32mt).	m	35
25	1.5.17	Fornecimento e colocação em furo aberto de cabo de cobre nú Ø35mm².	m	50
26	1.5.18	Preenchimento do Furo artesiano com terra vegetal, devidamente regado e compactado	m2	5
27	1.5.19	Execução de soldaduras aluminotérmicas	UN	10
28	1.5.20	Execução de medição do valor de terra	UN	18
29	1.5.21	Reposição de pavimento em betuminoso	m2	10
30	1.5.22	Reposição de pavimento em calçada	m2	10
31	1.5.23	Fornecimento e aplicação de terra vegetal em vala ou cova	m2	10
32	1.5.24	Complemento para mobilização de meios técnicos, humanos e equipamentos até aos respetivos locais a intervencionar	UN	6
33	2.1	Execução de trabalhos de monitorização e análise de Curva de Carga e Consumo de Energia em Quadro Elétrico durante o período de 1 semana, com elaboração de relatórios.	UN	6
34	3.1	Cedência da carrinha com plataforma elevatória, com manobrador para substituição de lâmpadas e luminárias em Postes com Iluminação Decorativa	h	100

35	4.1	Horas Extraordinárias para a realização de trabalhos previstos em FDS	h	10
----	-----	---	---	----