

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E PSS		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro.	vg	#REF!
2	1.2	Implementação do Plano de Resíduos Sólidos, aprovado e de acordo com a legislação em vigor.	vg	#REF!
	2	DESMONTAGEM		
3	2.1	Desmontagem de luminária tipo projetor existente na estrutura da cobertura	UN	45
	3	LUMINÁRIA LED		
4	3.1	Fornecimento e montagem de luminária LED, com corpo em liga de alumínio, acabamento na cor cinza alumínio (RAL9007), ótica em metacrilato ultra transparente, difusor em vidro plano temperado transparente, IP66, IK09, driver integrado, 220V-240V / 50-60Hz, temperatura de cor 4.000K, para fixação direta à estrutura existente em ponto de alimentação de energia existente, com potência, luminância e fotometria a definir de forma a garantir cinco cenários (cenário I: 1000 lux; cenário II: 750 lux; Cenário III: 500 lux; cenário IV: 300 lux; cenário V: 200 lux)	UN	45
	4	SISTEMA DE CONTROLO		
5	4.1	Sistema de comando e controlo da iluminação LED, com painel de controlo de iluminação, controladores, sensores, acessórios e todos os dispositivos que permitam a colocação dos cinco cenários (cenário I: 1000 lux; cenário II: 750 lux; Cenário III: 500 lux; cenário IV: 300 lux; cenário V: 200 lux)	UN	1
6	4.2	Programação, testes e colocação ao serviço	UN	1