

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTA PRÉVIA:		
	a1	As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de		
	B	NOTAS GERAIS:		
	b1	Sem prejuízo do documento "Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas", evidenciam-se as seguintes notas:		
	b2	Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem		
	b3	O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.		
	b4	De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).		
	b5	Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais documentação integrante da consulta.		
	b6	De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).		
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor	vg	1
	2	PASSEIOS		
2	2.1	Abertura de caixa para aplicação de base de areia e Tout-Venant, incluindo remoção de produtos sobrantes a vasadouro a acordar com a fiscalização.	m2	760
3	2.2	Fornecimento e aplicação de lancil L15, na formação de passeios, incluindo abertura de caixa, base de fundação em betão (15 CM) para aplicação de lancil, e todos os trabalhos acessórios e complementares ao seu bom funcionamento, com eventual corte de tapete para um correto alinhamento.	ml	398
4	2.3	Execução de passeios marcados em betão, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares ao seu bom funcionamento.	m2	760
5	2.4	Execução de murete para suporte de passeio junto das casas, incluindo todos os trabalhos acessórios, complementares e materiais, pronto a ser usado.	vg	1
6	2.5	Corte de pavimento para fundações e colocação de lancil L15, incluindo todos os trabalhos acessórios, complementares e remoção de produtos sobrantes a vasadouro, pronto a usar.	ml	355
7	2.6	Execução de taludes, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares ao seu bom funcionamento.	ml	240
	3	ÁGUAS PLUVIAIS		
8	3.1	Fornecimento e execução de coletores Ø250 de águas pluviais, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a funcionar.	ml	22