

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Acessibilidades no exterior		
1	1.2	Alteração de passeio, criando rampa à direita e à esquerda, em betão atalochado, alteração de inclinação na área de estacionamento, criar passeio na largura de duas lajetas em betão atalochado.	vg	1
2	1.3	Remarcar listas de estacionamento, com alterações pela criação do acesso.	vg	1
	2	Acessibilidades no interior (escadarias)		
3	2.1	Na escadaria de acesso ao 1º Piso, (lado direito) fornecimento e aplicação de corrimãos, similar ao existente, à direita com cerca de 0,35 m e à esquerda com 2,50 m	m	2,85
4	2.2	Execução de 3 cortes no limite dos degraus, para criar base antiderrapante, na largura do degrau, deixando por cortar cerca de 10 cm nas duas extremidades.	UN	23
5	2.4	Na escadaria de acesso ao 1º Piso (lado esquerdo), fornecimento e aplicação de corrimãos, similar ao existente, à direita com cerca de 3,30 m	m	3,3
6	2.5	Execução de 3 cortes no limite dos degraus, para criar base antiderrapante, na largura do degrau, deixando por cortar cerca de 10 cm nas duas extremidades.	UN	20
	3	Demolições (1º piso)		
7	3.1	Desmontagem de divisórias em vidro e portas.	UN	3
8	3.2	Desmontagem de parte do móvel e retificação final do mesmo.	vg	1
9	3.3	Demolição parcial de divisória para criar vão de porta, com retificação de ombreiras e padieira, definindo a área necessária para a porta,	vg	1
10	3.4	Demolição de parede e revestimento atual em madeira, na ligação das alas, para criar passagem franca.	vg	1
11	3.5	Demolição de parede, em gesso cartonado, na área de circulação, para criação de espaço no acesso à futura rampa, com remate de ombreira e teto.	vg	1
12	3.6	Retirada de caixas de pavimento, cablagem de alimentações, e retificação de pavimento em linóleo, sómente na área das atuais caixas.	UN	3
13	3.7	Retirada de luminárias de pavimento, cablagem de alimentações, e retificação de pavimento em linóleo, somente na área das atuais luminárias.	UN	2
14	3.8	Retirada de luminárias de teto, cablagem de alimentações, e retificação de teto em gesso cartonado, somente na área das atuais luminárias, incluindo reforço do teto nestas áreas após retirada das luminárias.	UN	5
15	3.9	Retirada de máquinas interiores de ar condicionado.	UN	2
	4	Reparação de tetos nas áreas de demolição		
16	4.1	Reparação de tetos nas áreas de demolição	UN	1
	5	Reparação de pavimentos nas áreas de demolição		
17	5.1	Reparação e limpeza nas áreas intervencionadas na criação de passagens, zona do móvel e divisórias.	vg	1
	6	Rampa		
18	6.1	Retirar revestimento atual, em linóleo	vg	1
19	6.2	Execução de muretes laterais em alvenaria devidamente acabados, rebocados, estanhados e pintados (Dimensões: 7,84 m x 0,50 m x 2 un.)	m2	7,84
20	6.3	Pavimento da rampa, com enchimento e acabamento para receber linóleo similar ao existente (Dimensões: 7,84m x 2,00 m)	m2	15,68
21	6.4	Pavimento em linóleo na área de acesso à rampa. (Dimensões: 9,70 m x 2,00 m).	m2	19,4
22	6.5	Remate de passagem franca, com fornecimento e aplicação de aro em madeira.	UN	1
23	6.6	Fornecimento e aplicação de corrimãos na rampa, em aço inox, 2 un. x 7,84 m.	m	15,68
	7	Trabalhos de Eletricidade		
24	7.1	Trabalhos diversos de eletricidade na alteração de pontos de rede, tomadas e armaduras de iluminação.	vg	1
	8	WC deficientes (piso 0)		
25	8.1	Ponto de energia elétrica para alimentação ao sistema de segurança a montar no WC.	vg	1

26	8.2	Fornecimento e montagem de alarme luminoso e sonoro através de fio a montar no WC.	vg	1
----	-----	--	----	---