

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.23/2020 -	Pavimentação da Rua das Eiras, Rua do Casainho, Calçada da Azenha, Rua do Tornadouro, Rua do Cabo e Rua José Maria Barbosa		
	1	TERRAPLENAGENS		
1	1.1	Escavação mecânica na Rua do Tornadouro, incluindo transporte de produtos sobranes a depósito da responsabilidade do adjudicatário, na correcção de curvas, em solos coerentes duros ou de consistência média.	m3	1150
	2	DRENAGEM		
2	2.1	Execução de aquedutos em tubo corrugado SN8 de $\varnothing$ 0,315m, incluindo abertura e tapamento de vala, movimentos de terras, envolvimento em betão e todos os trabalhos.	m	30
3	2.2	Execução de aquedutos em tubo corrugado SN8 de $\varnothing$ 0,200m, incluindo abertura e tapamento de vala, movimentos de terras, envolvimento em betão e todos os trabalhos.	m	30
4	2.3	Execução de caixa de visita com 1,60m de altura, cone, degraus e tampa em ferro fundido dúctil tipo Pont-a-Mousson modelo Rexel D400 ou equivalente, com inscrição de "CMSV" e águas pluviais.	UN	1
5	2.4	Execução de valetas em betão simples C16/20, incluindo abertura em terreno de natureza variada, assentes sobre almofada de areia com 0,08m de espessura, incluindo fundação em tout-venant necessário, movimentos de terras e todos os trabalhos, com 0,60m de largura.	m	150
	3	MUROS		
6	3.1	Execução de muro de betão ciclópico de espera à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente, com espessura média de 0,80m, na Rua do Casainho.	m2	80
7	3.2	Execução de muro de betão ciclópico à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e toda a movimentação de terras inerente, com espessura média de 0,50m, no início da Rua das Eiras.	m2	30
	4	PAVIMENTAÇÃO		
8	4.1	Limpeza geral da plataforma incluindo valetas e taludes, rega com água e regularização.	m2	7500
9	4.2	Camada de regularização de binder, incluindo rega de impregnação.	TON	60
10	4.3	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	600
11	4.4	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70.	m2	7500
12	4.5	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	7500
	5	SINALIZAÇÃO		
13	5.1	MARCAS LONGITUDINAIS (tinta com espessura 2mm e reflectora de acordo com os regulamentos): Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço espaço com 3/2 m.	m	600
14	5.2	Pintura horizontal em barras de paragem nos cruzamentos ou entroncamentos.	UN	8
15	5.3	Pintura horizontal de passadeira, com barras de paragem.	m2	75
	6	DIVERSOS		
16	6.1	Reposicionamento de tampas de caixas existentes na plataforma com diâmetro 600mm.	UN	1
17	6.2	Reposicionamento de tampas de caixas existentes na plataforma rectangulares 40x70cm.	UN	6
18	6.3	Telas finais, incluindo levantamento topográfico das áreas pavimentadas, georeferenciado no sistema de coordenadas utilizado pelo Município (ETRS89 PT-TM06), assim como todos os outros trabalhos executados. Fornecimento em papel e formato digital DWG.	UN	1
19	6.4	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	UN	1