

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1.1	Fresagem do pavimento existente na Rua Teófilo Carvalho dos Santos numa espessura de 0,04 m incluindo remoção e transporte dos produtos a vazadouro.	m2	360
2	1.1.2	Execução de valetas em terreno de qualquer natureza, na Rua 1º de Maio, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de águas superficiais, incluindo limpeza, remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobantes, e eventuais indemnizações por depósito.	m	600
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
	2.1	Com características de desgaste :		
3	2.1.1	Em betão betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem, incluindo levantamento de tampas existentes à nova cota na Rua Teófilo Carvalho dos Santos.	m2	3328
4	2.1.2	Em betão betuminoso AC 12 surf 35/50 (BB), incluindo rega de colagem, encaixe nos arruamentos adjacentes por fresagem, na Rua 1º de Maio.	m2	1700
5	2.2	Enchimento de bermas com detritos de pedreira na Rua 1º de maio:	m	600
	2.2.1	Com espessura de 0,06 m e uma largura média de 0,50 m, devidamente compactada.		
	3	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	3.1	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:		
	3.1.1	Marcas Longitudinais:		
6	3.1.1.1	Linha branca contínua (LBC), com 0,12 m de largura incluindo linha branca tracejada, com 0,12 m de largura (LBTg 0,12; 1/1) nos acessos.	m	600
	3.2	Passadeiras		
7	3.2.1	Fornecimento e assentamento de pavimento táctil, de cor vermelha, 0,50x0,50 (mxm), assentes em betonilha com 0,07 m e camada de ABGE com 0,20 m, incluindo o corte e remoção do pavimento existente e remate.	m	52
8	3.2.2	Execução de passadeira sobre-elevada em pavê de cor branca ou cinzento escuro com 8 cm de espessura, incluindo o corte e remoção do betuminoso/pavimento existente, abertura de caixa, carga e transporte para vazadouro autorizado, correcção das cotas altimétricas dos lancis, compactação do fundo da caixa, aplicação de tubo de drenagem longitudinal junto ao lancil em ambos os passeios com Ø90 mm amacissados, fornecimento e aplicação de pó de pedra com 0,05 m de espessura, traçada com cimento ao traço 1/7, incluindo todos os trabalhos inerentes, execução de pavimento em pavê.	m	76
9	3.2.3	Execução de passadeira em calçada grada de sienito e de calcário, conforme esteriectomia prevista na peça desenhada n.º 3, incluindo o corte e remoção do betuminoso/pavimento existente, abertura de caixa, carga e transporte para vazadouro autorizado, correcção das cotas altimétricas dos lancis, compactação do fundo da caixa, aplicação de tubo de drenagem longitudinal junto ao lancil em ambos os passeios com Ø90 mm amacissados, fornecimento e aplicação de pó de pedra com 0,10 m de espessura, traçada com cimento ao traço 1/7, incluindo todos os trabalhos inerentes, execução de pavimento em pavê.	m	210
	3.3	Sinalização temporária:		
10	3.3.1	Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, colocação e desmontagem.	vg	1
	4	DIVERSOS		
	Nota	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		



Município de Silves

Procedimento 1168/DOMT

11	4.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
12	4.2	Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra.	vg	1
13	4.3	Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
14	4.4	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
15	4.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2