



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.0	CAPÍTULO I_ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem das instalações de estaleiro, incluindo implantação e sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios, bem como limpeza final da obra.	UN	3
2	1.2	Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho.	UN	3
	2.0	CAPÍTULO III_CONSTRUÇÃO		
	2.1	Troço da Rua da Padaria		
3	2.1.1	Fornecimento e aplicação de pavimento exterior, em cubos de granito cinzento, com aresta de 11 cm, com junta de separação de 2/3 mm, para posterior enchimento em pó de pedra e compactação com placa vibratória de condução manual, assentes em base flexível composta por caixa de areia de 6/10 cm de espessura sobre elemento rígido ou estrutural, em terreno natural (base rochosa)ou compactado, incluindo abertura/formação de caixa, remoção de terras excedentes para vazadouro e demais materiais, trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	405
	2.2	Troço da Rua da Serra da Nogueira		
4	2.2.1	Fornecimento e aplicação de pavimento exterior, em cubos de granito cinzento, com aresta de 11 cm, com junta de separação de 2/3 mm, para posterior enchimento em pó de pedra e compactação com placa vibratória de condução manual, assentes em base flexível composta por caixa de areia de 6/10 cm de espessura sobre elemento rígido ou estrutural, em terreno natural (base rochosa)ou compactado, incluindo abertura/formação de caixa, remoção de terras excedentes para vazadouro e demais materiais, trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	980
	2.3	Troço da Rua de Cabanelas		
5	2.3.1	Fornecimento e aplicação de pavimento exterior, em cubos de granito cinzento, com aresta de 11 cm, com junta de separação de 2/3 mm, para posterior enchimento em pó de pedra e compactação com placa vibratória de condução manual, assentes em base flexível composta por caixa de areia de 6/10 cm de espessura sobre elemento rígido ou estrutural, em terreno natural (base rochosa)ou compactado, incluindo abertura/formação de caixa, remoção de terras excedentes para vazadouro e demais materiais, trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	565