

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedações, instalações provisórias nomeadamente para o dono da obra, fiscalização, armazéns de materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, redes provisórias, de acordo com o Decreto Lei nº18/2008 de 29 de Janeiro alterado pelo Decreto Lei nº 278/2009 de 2 de Outubro (Código dos Contratos Públicos) e Decreto Lei nº46427 (Regulamento das instalações provisórias destinadas ao pessoal empregado nas obras) e o estipulado no Caderno de Encargos. Manutenção e exploração do estaleiro incluindo todos os encargos com mão-de-obra, instalações, seguros, equipamento e consumíveis, afetos à manutenção e exploração do estaleiro, licenças, meios de segurança e ambiente a implementar na obra durante o período de execução da mesma, e outros encargos de acordo com o preconizado no capítulo II, ponto 1.1 do C.E..	UN	1
2	2	Execução/adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, na fase de execução do projeto, de acordo com o preconizado no capítulo II, ponto 1.2 do C.E. e legislação em vigor aplicável às atividades de Estaleiro, trabalhos preparatórios, de execução e complementares.	UN	1
3	3	A elaboração da Compilação Técnica de acordo com o previsto na legislação em vigor aplicável (Decreto-Lei 273/2003) e o preconizado no capítulo II, ponto 1.3 do CE.	UN	1
4	4	Implementação da gestão e tratamento de resíduos de construção e demolição (RCD) da obra, estabelecido por regulamentação específica (Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 Junho), de acordo com o preconizado no capítulo II, ponto 1.4 do CE.	UN	1
5	5	Limpeza final de obra, de acordo com o preconizado no capítulo II, ponto 1.5 do CE.	UN	1
6	6	Telas finais, de acordo com o preconizado no capítulo II, ponto 1.6 do CE.	UN	1
7	7	Substituição integral do revestimento da cobertura do edifício principal em chapas de fibrocimento por um novo em chapa de sandwich, incluindo remoção do atual revestimento, revisão geral da estrutura de suporte existente, execução de rufos e remates em chapa de aço galvanizado, e demais trabalhos, materiais e acessórios, de acordo com o preconizado no capítulo II, ponto 2.1 do C.E..	m2	1400
8	8	Substituição integral do revestimento da cobertura do edifício de apoio em caneletes de fibrocimento por um novo em chapa de sandwich, incluindo remoção do atual revestimento, revisão geral da estrutura de suporte existente, execução de rufos e remates em chapa de aço galvanizado, e demais trabalhos, materiais e acessórios, de acordo com o preconizado no capítulo II, ponto 2.1 do C.E..	m2	180
9	9	Fornecimento e instalação de isolamento térmico no desvão da cobertura do edifício principal, com recurso a lã de rocha em rolo, do tipo ROCKWOOL, referência Roulrock Kraft, ou equivalente, com espessura de 6 cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução da tarefa, de acordo com o preconizado no capítulo II, ponto 2.2 do C.E..	m2	1400
10	10	Substituição integral das telas de impermeabilização das coberturas planas dos corpos emergentes do edifício principal, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios, de acordo com o preconizado no capítulo II, ponto 2.2 do C.E..	m2	305
11	11	Revisão geral do sistema de drenagem de águas pluviais, incluindo limpeza geral das caleiras, recolagem das telas de impermeabilização existentes nas caleiras, instalação de isolamento térmico em lã de rocha em rolo com espessura de 3cm, instalação de caleira em chapa de aço galvanizado, instalação de ralos pinha em zinco n.º14, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios, de acordo com o preconizado no capítulo II, ponto 2.4 do C.E	ml	270