

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e exploração do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias ao apoio e execução da empreitada	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento, implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde	vg	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	vg	1
	2	REMOÇÕES		
4	2.1	Desmontagem dos projetores de 2000W, existentes no campo sintético de futebol de 7 do E.M. de Amarante, incluindo o seu transporte para a oficina de reparação	UN	16
	3	REPARAÇÕES		
5	3.1	Reparação geral dos projetores de 2000w, incluindo substituição de três reatâncias de 2000W, quatro condensadores 60uf, quatro lampadas HQI TS 2000W/D/SK12S e quatro ignitores AVS 2000	UN	16
	4	INSTALAÇÕES		
6	4.1	Reinstalação de projetor de 2000W, nas torres dos relvados naturais dos estádios municipais de Amarante e Vila Meã	UN	16
7	4.2	Fornecimento e instalação de projetor led de logo alcance (IP 65, Potencia de 600 W, 78000 lumens, alimentação 230 V, CRI 80, dimensões 520x540 mm e abertura de 60 graus), incluindo caixa de ligação de quatro saidas estanques, nas torres do relvado sintético de futebol de 7 do estádio municipal de Amarante	UN	16
8	4.3	Fornecimento e instalação, incluindo acessórios de ligação, de cabo RVK 3x4	m	250
9	4.4	Fornecimento e instalação de caixa com platine, equipada com 1 diferencial CFC 440, 2 disjuntores MJT 716 e 2 contactores ERC 225	UN	4