

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme legalmente previsto.	vg	4
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respetiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	4
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	4
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	4
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	4
	2	CAPÍTULO 2 - REMOÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO CONTENDO AMIANTO		
	2.1	Desmontagem de revestimento de placas de fibrocimento com amianto, por empresa qualificada, fixado mecanicamente sobre madre estrutural, em cobertura inclinada de duas ou mais águas com uma pendente média de 30%, com meios e equipamentos adequados, incluindo humedificação das placas, plastificação, etiquetagem, paletização e carga mecânica sobre camião das placas, e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.		
6	2.1.1	Escola EB do Montenegro	m2	2900
7	2.1.2	Escola EB Dr. Neves Júnior	m2	2950
8	2.1.3	Escola EB Dr. Joaquim Magalhães	m2	2700
9	2.1.4	Escola EB D. Afonso III	m2	3300
	2.2	Transporte de elementos de fibrocimento com amianto procedentes de uma demolição a aterro específico ou operador licenciado de gestão de resíduos, previamente plastificados e paletizados, incluindo pagamento de taxa por entrega a operador licenciado de gestão de resíduos perigosos, de elementos de fibrocimento com amianto procedentes de uma demolição, e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.		
10	2.2.1	Escola EB do Montenegro	m3	176
11	2.2.2	Escola EB Dr. Neves Júnior	m3	180
12	2.2.3	Escola EB Dr. Joaquim Magalhães	m3	164
13	2.2.4	Escola EB D. Afonso III	m3	200
	3	CAPÍTULO 3 - COBERTURA INCLINADA DE PAINÉIS SANDWICH ISOLANTES		
	3.1	Fornecimento e montagem de painel sandwich de cobertura do tipo Perfitec ROOFTEC - 5 (1000) com 80 mm de espessura de isolamento em poliuretano de dupla face em aço laminado a frio e zincado com espessuras de 0,5 + 0,4 mm, com acabamento lacado a poliéster de cor creme "Ral 1015", incluindo perfis e acessórios de acabamento e fixação adequados a cada um dos planos de cobertura, nomeadamente perfis de cumeeira, perfis de pingadeira nos beirados á vista remates de junta para painel, cumeeira/remate para encosto em parede, remates de canto e perfis de estruturas secundárias de suporte e fixação, e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.		
14	3.1.1	Escola EB do Montenegro	m2	2900
15	3.1.2	Escola EB Dr. Neves Júnior	m2	2950
16	3.1.3	Escola EB Dr. Joaquim Magalhães	m2	2700
17	3.1.4	Escola EB D. Afonso III	m2	3300



Município de Faro

Procedimento 2020/CCPE/OP/44

	3.2	Impermeabilização de caleiras, algerozes, juntas de dilatação, funis de tubos de queda e outros caminhos de águas pluviais adjacentes aos planos de cobertura intervencionados com tela líquida, sistema equivalente ao sistema SikaRoof , de 1,5mm de espessura total de película seca, acabamento aparente, composto por primário, camada de base impermeabilizante, malha de fibra de vidro, camada de vedação resistente aos UV e à penetração de raízes, e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.		
18	3.2.1	Escola EB do Montenegro	m2	368
19	3.2.2	Escola EB Dr. Neves Júnior	m2	400
20	3.2.3	Escola EB Dr. Joaquim Magalhães	m2	400
21	3.2.4	Escola EB D. Afonso III	m2	32