



## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Qtd |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|          | <b>1</b> | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |
| <b>1</b> | 1.1      | Fornecimento e instalação de tubagem em PVC corrugado diâmetro 3015 mm, incluindo abertura de vala, almofada e proteção em areia, colocação de fita de sinalização, enchimento da restante vala com agregado britado de granulometria extensa, bem como transporte a vazadouro de sobranes, todos os materiais e trabalhos necessários.                                                                                                                     | m       | 90  |
|          | 1.2      | Execução de câmaras de visita de planta circular, para colectores até 600 mm de diâmetro, incluindo aro e tampa tipo "Rexell", classe D400, com dispositivo anti-roubo, cobertura plana (tipo CP), fundações até 0,25 m acima do extradorso da tubagem em betão C25/30-EC2, ligadores de tubagem apropriados inseridos durante a betonagem e degraus de acesso em material pultrudido ou em aço revestidos a polipropileno, de acordo com peças desenhadas. |         |     |
| <b>2</b> | 1.2.1    | Diâmetro interior de 1,00 m (h < 1,60 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN      | 3   |
| <b>3</b> | 1.3      | Execução de sumidouros, incluindo movimento de terras, base em betão, aro e grelha em ferro fundido, ligação à rede pluvial com ramal DN 200mm e todos os trabalhos necessários, de acordo com as peças desenhadas.                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 4   |