



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Anfiteatro -1.22		
1	1.1	Desmontagem de cadeiras, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	UN	97
2	1.2	Montagem das cadeiras, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	UN	97
3	1.3	Remoção de alcatifa e focinhos de escada existentes e respetiva limpeza da área a tratar, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, bem como transporte a vazadouro autorizado e eventual custo de depósito dos materiais removidos.	m2	117
4	1.4	Fornecimento e assentamento de pavimento vinílico em rolo do tipo Tarkett Essential 50 (2/3,30 mm espessura) ou equivalente, incluindo primário agregante, nivelina de regularização, cola unilateral, juntas soldadas a quente por cordão e perfis focinho de escada em borracha. Inclui a preparação da área de assentamento do novo revestimento, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	117
	2	Anfiteatro -1.22.1		
5	2.1	Desmontagem de cadeiras, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	UN	97
6	2.2	Montagem das cadeiras, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	UN	97
7	2.3	Remoção de alcatifa e focinhos de escada existentes e respetiva limpeza da área a tratar, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, bem como transporte a vazadouro autorizado e eventual custo de depósito dos materiais removidos.	m2	117
8	2.4	Fornecimento e assentamento de pavimento vinílico em rolo do tipo Tarkett Essential 50 (2/3,30 mm espessura) ou equivalente, incluindo primário agregante, nivelina de regularização, cola unilateral, juntas soldadas a quente por cordão e perfis focinho de escada em borracha. Inclui a preparação da área de assentamento do novo revestimento, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	117