

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.1	Empreitada: Habitação sita à Rua do Campolindo, 191 - R/Chão Esqº - Porto: - Novas caixilharias exteriores.1º.		
	0.2	OBS: Todos os excedentes serão removidos e transportados a vazadouro público, diluindo-se o seu custo nos diversos trabalhos.		
	1	TRATAMENTO DE PARAMENTOS INTERIORES		
1	1.1	Picagem de reboco em paredes interiores até ao tosco, incluindo sequente limpeza com escovagem adequada.	m2	4,72
2	1.2	Execução de chapisco e emboço hidrófugo ao traço 1:3 e sequente reboco também hidrófugado, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo rede acrílica adequada na base da camada do reboco, cujo acabamento deste será a areado fino para receber pintura.	m2	4,72
3	1.3	Pintura a tinta plástica de cor branca em todos os paramentos reparados. A pintura deve ser aplicada com o mínimo de duas demãos, após aplicação prévia de primário tipo Cinolite, ou equivalente.	m2	4,72
	2	CAIXILHARIAS EXTERIORES EM ALUMÍNIO		
	2.1	REMOÇÕES		
4	2.1.1	Remoção da caixilharia em perfis de ferro existente, incluindo aros, vidros, remates e preparação das superfícies para receber nova caixilharia de alumínio.	m2	2,02
5	2.1.2	Remoção da caixilharia de madeira em janelas, incluindo guarnições, apainelados (ombreiras, padieiras e peitoris), tampas de caixa de estore, sistema de comando, etc, com todos os remates necessários para receber nova caixilharia.	m2	11,3
6	2.1.3	Remoção da porta de madeira da entrada principal da habitação incluindo, se necessário, guarnições, apainelados (ombreiras e padieira), com todos os remates necessários para receber nova porta em alumínio.	m2	1,85
	2.2	CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO		
	2.2.1	Fornecimento e colocação de caixilharia de alumínio, lacado cor branca, com vidro duplo, de correr simples, de abrir ou oscilo batente, conforme os casos, série básica, com pré-aro, dobradiças e fechos adequados. Serão providas com as necessárias adaptações para persianas enroláveis de réguas de PVC, com accionamento manual através de fita e enroladores novos. Os peitoris em madeira serão substituídos por soleira em mármore vidro. As ombreiras e padieiras deverão, após a prévia preparação das superfícies, serem providas com forro de madeira adequada, ou substituídas por novas e devidamente envernizadas ou pintadas a esmalte, conforme os casos.		
7	2.2.1.1	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio lacado a branco, com vidro translúcido, incluindo bandeira e postigo conexo, ombreiras e padieira adequada em madeira maciça devidamente envernizada, ou pura e simplesmente areadas e pintadas a tinta plástica, dobradiças, fechadura, puxadores e fechos, remates necessários, tudo pronto a funcionar.	m2	2,02
8	2.2.1.2	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio lacado a branco, com vidro duplo, incluindo, ombreiras e padieira adequada em madeira maciça devidamente envernizada ou pintada a esmalte, dobradiças e fechos, remates necessários, pitão de espera, tudo pronto a funcionar. Deverá ser provida com sistema de estores novos em réguas de PVC, com comando por fita, com todos os acessórios como novos, tudo pronto a funcionar.	m2	1,34
9	2.2.1.3	Fornecimento e assentamento de janela em alumínio lacado a branco, com vidro duplo, com duas folhas de correr, incluindo ombreiras e padieira adequada em madeira maciça devidamente envernizada ou pintada a esmalte, dobradiças e fechos, remates necessários, tudo pronto a funcionar. O peitoril existente deverá ser substituído por mármore vidro com perfil adequado. Deverá ser provida com sistema de estores novos em réguas de PVC, com comando por fita, com todos os acessórios como novos, tudo pronto a funcionar.	m2	6,78
10	2.2.1.4	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio lacado à cor similar à existente (cinzento) incluindo, se necessário, novas ombreiras, guarnições e padieira adequada em madeira maciça devidamente envernizada ou pintada a esmalte, dobradiças e fechadura de segurança, pitão de espera e remates necessários, tudo pronto a funcionar. Deverá ser provida com óculo e puxador simétrico (dentro e fora), tudo pronto a funcionar.	m2	1,85
	3	CAIXAS DE ESTORES		
11	3.1	Execução e colocação de caixas de estore em madeira maciça com uma espessura de cerca de 1,0 cm, em substituição das existentes, sendo estas removidas e transportadas a vazadouro público.	m2	3,11