

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Plano de segurança - Realização do desenvolvimento do pss fase de projeto	UN	1
2	1.2	Estaleiro - Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro	UN	1
3	1.3	Estrutura porticada em B e C - despolir e decapar o revestimento de todos os elementos, com conversor de ferrugem (sempre que necessário), aplicação de primário do tipo 7N-180 C -POX ST180 Al da CIN ou equivalente e pintura do tipo 7P-350 C - THANE S 350 da CIN ou equivalente, da cor existente - resistente a lavagens diárias à pressão e a temperatura de 70 graus - em 2 demãos.	vg	1
4	1.4	Portas vermelhas 1,00x2,00m2 - Rematar parede, reforçar topo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, restaurar e fixar porta, despolir e decapar o revestimento da mesma, aplicação de primário tipo C-Floor Vanish E250 WB da CIN em uma demão e pintura com tinta (revestimento epóxi aquoso acetinado) tipo 7F-245 C-FLOOR E245WB da CIN - resistente a lavagens diárias à pressão e a temperatura de 70 graus - em 2 demãos.	UN	3
5	1.5	Porta vermelha 1,60x2,00m2 - Rematar parede, reforçar topo com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, restaurar e fixar porta, despolir e decapar o revestimento da mesma, aplicação de primário tipo C-Floor Vanish E250 WB da CIN em uma demão e pintura com tinta (revestimento epóxi aquoso acetinado) tipo 7F-245 C-FLOOR E245WB da CIN - resistente a lavagens diárias à pressão e a temperatura de 70 graus - em 2 demãos.	UN	3
	1.6	Fornecimento e montagem de válvulas em Inox AISI 316L. Incluindo todos os materiais e acessórios necessários a correta montagem e funcionamento.		
6	1.6.1	Válvula Seccionamento 1/2" em aço inox	UN	20
7	1.6.2	Válvula de retenção 1/2" em aço inox	UN	20
8	1.7	Fornecimento e aplicação de diversos acessórios de ligação da rede de águas aos tubos das diversas máquinas, excluindo mangueiras ou tubos	vg	1
9	1.8	Retirar toda a tubagem visível da rede de águas antiga (3 redes), incluindo transporte a vazadouro a indicar pelo município. Não está incluído pagamento por depósito	vg	1
10	1.9	Fornecimento e colocação de caixa de saneamento com tampa rebaixada e tubo PVC 125, incluindo todo o movimento de terras	UN	1
11	1.10	Fornecimento e aplicação de grelha em caneletes	ml	4
	1.11	Ligações malha de aço 1/2 x 1/2		
12	1.11.1	30 cm	UN	30
13	1.11.2	50 cm	UN	15
14	1.12	Lambrim/Inox - Fornecimento e aplicação de chapa de aço inox AISI 316L, 2mm de espessura, 1,25 de altura, fixo no bordo inferior e superior com parafusos inox autoroscantes e buchas de plástico espaçados de 50cm, na união de chapas com "ripa" em chapa inox com a mesma espessura, biselada, parafusos inox autoroscantes e buchas de plástico espaçados de 50cm e cola e veda à cor do inox. A união entre chapas será realizada o mais distante possível das esquinas e dos cantos.	m2	7,5
15	1.13	Capeamento da proteção de escadas - Fornecimento e aplicação de chapa de aço inox AISI 316L, 2mm de espessura, fixo na parte superior com parafusos inox. Será aplicada chapa de 0,2m de largura, quinada para cada uma das faces da proteção.	m2	5,1
16	1.14	Fornecimento e colocação de dobradiça do tipo G208 com rampa, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	28
17	1.15	Fornecimento e colocação de fecho do tipo G76, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	8
18	1.16	Fornecimento e colocação de fecho interior idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	7
19	1.17	Fornecimento e colocação de maneta exterior do tipo 7530/478 idêntica à existente, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	3