

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	OBRAS TENDENTES À INSTALAÇÃO DE ASCENSOR NA ESCOLA JOSÉ CARLOS DA MAIA		
	0.1	Na descrição de cada artigo refere-se, de um modo expedito, o conjunto de trabalhos e materiais que integram o artigo e que devem estar incluídos no preço. Assim, quando na descrição do articulado se diz "incluindo ..." pretende-se informar o concorrente que o que se segue a "incluindo ..." são trabalhos e/ou materiais complementares e/ou acessórios que foram considerados, porém não foram medidos, mas que o concorrente deve incluir no preço do próprio artigo a fim de garantir a boa execução dos trabalhos. Na elaboração do preço unitário deve ser consultado sempre a totalidade dos elementos, os quais complementam e completam o articulado. As referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo do nível de qualidade pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo "ou equivalente".		
	1	DESMONTES E DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Desmonte de vãos de caixilharia de alumínio , fixos , ao nível do piso 0	UN	1
2	1.2	Desmonte de vãos de caixilharia de alumínio, de correr, ao nível do piso 1	UN	2
3	1.3	Desmonte de peito de pedra existente com 1,30m	UN	2
4	1.4	Desmonte de caixa de estore e respetivo estore e guias	UN	2
5	1.3	Demolição de parede de alvenaria exterior dupla ao nível do piso 1	UN	1
6	1.4	Desmonte de calçada e abertura de caixa para execução de laje de piso de assentamento da caixa de elevador	m2	4,4
	2	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
7	2.1	Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo dupla , incluindo reboco e pintura (interior e exterior) , para encerramento de vãos e adaptação das portas de levador á parede exterior	m2	5,6
8	2.2	Fornecimento e execução de betão de limpeza com 0,075m de espessura, para execução de base de assentamento	m2	4,4
9	2.2	Fornecimento e execução de fundação em betão armado para caixa de elevador incluindo laje em betão armado com 0,20m de espessura e viga de bordadura com 0,20x0,35	m3	0,99
10	2.3	Reboco de viga de bordadura , incluindo impermeabilização e pintura da mesma após montagem da estrutura do elevador	ml	4,2
11	2.4	Fornecimento e execução de remate de pavimento na ligação da soleira de elevador ao corredor existente , em pedra idêntica á existente	UN	2
12	2.5	Fornecimento e execução de remate de parede entre portas de elevador e corredor existente , incluindo soco em pedra idêntico ao existente	UN	2
13	2.6	Fornecimento e execução de compartimento técnico para apoio ao elevador (quadro elétrico), ao nível do piso 0, incluindo divisórias em gesso cartonado e estrutura metálica inerente, incluindo porta de acesso com fechadura e pintura completa a tinta acrílica de cor branca	vg	1
14	2.7	Fornecimento e montagem de vedação em rede eletrosoldada com 2,00m de altura para vedação entre caixa de elevador e parede exterior do Edifício existente	ml	1,5
15	2.8	Apoio de construção civil para as passagens de instalação elétrica e telefónica ao nível do compartimento técnico e caixa de elevador	vg	1
16	2.9	Fornecimento e montagem de vão fixo em caixilharia de alumínio com 0,50x 1,50 m ao nível do piso 1	UN	1