

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	L. Branca Contínua 0,12	ml	6071
2	2	L. Branca Contínua 0,15	ml	26626,75
3	3	L. Branca Descontínua 0,12; Tra/Esp: 1/1 m.	ml	614
4	4	L. Branca Descontínua 0,12; Tra/Esp: 1,5/2 m.	ml	536,5
5	5	L. Branca Descontínua 0,12; Tra/Esp: 2,5/1, m.	ml	200
6	6	L. Branca Descontínua 0,12; Tra/Esp: 4/10 m.	ml	158
7	7	L. Branca Descontínua 0,12; Tra/Esp: 5/2 m.	ml	3382
8	8	L. Branca Descontínua 0,15; Tra/Esp:1,5/2 m.	ml	672
9	9	L. Branca Descontínua 0,15, Trac/Esp: 1/1 m.	ml	2116
10	10	L. Branca Descontínua 0,20, Trac/Esp: ,30/,40 m.	ml	70,5
11	11	L. Amarela Contínua 0,10	ml	150
12	12	Passadeiras	m2	615
13	13	Barra de Paragem em Passadeira	m2	148,45
14	14	Inscrição de STOP	UN	19
15	15	Barra de Paragem em STOP	m2	40,75
16	16	Bandas Cromáticas	m2	126,2
17	17	Raias Obliquas	m2	117,8
18	18	Triângulo de Aproximação de Estr. c/ Prioridade	UN	11
19	19	M15	UN	6
20	20	M15a	UN	5
21	21	M15a-M15b	UN	1
22	22	M15c	UN	3
23	23	M15d	UN	4
24	24	M15c-M15d	UN	2
25	25	M16b-tipo 2	UN	28
26	26	Simplex em mini-rotunda	UN	3
27	27	sinalização horizontal de carga/descarga (amarela) no acesso secundário ao Parque Urbano	m2	17
28	28	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização dos trabalhos e desvios de tráfego durante a execução dos trabalhos	vg	1
29	29	Execução do plano de Saude e segurança	vg	1