

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do PSS e PGR conforme modelos aprovados e de acordo com as normas legais em vigor.	vg	1
	2	ESTRUTURA EM AÇO LEVE		
	2.1	Fornecimento e aplicação de estrutura em LSF (light steel framing), com perfis C140x41x10mm de aço galvanizado, de classe S320GD com 275gr/m2 de zincagem, perfilados e maquinados a frio de acordo com os promenores estruturais necessários para a obra a realizar, os seguintes elementos		
3	2.1.1	Paredes exteriores	vg	1
4	2.1.2	Treliças e lajes de cobertura	vg	1
	3	OSB		
	3.1	Fornecimento e aplicação de placas de OSB classe 3, incluindo os meios de fixação, mão de obra e cortes necessários ao seu perfeito acabamento sendo de:		
5	3.1.1	15mm em paredes e tetos exteriores	m2	211,6
	4	COBERTURAS		
6	4.1	Fornecimento e aplicação de revestimento da cobertura, em painel sandwich com núcleo isolante de 50mm de espessura, incluindo a fixação com parafusos com proteção em EPDM e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.	m2	110
7	4.2	Remates cumieira	ml	15
8	4.3	Caleira interior	ml	15
9	4.4	Fornecimento e aplicação de chapa simples canelada para revestimento das platibandas pelo interior, incluindo a fixação com parafusos com proteção em EPDM e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento	m2	25,6