

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro geral de obra, incluindo sua montagem, manutenção e desmontagem, sinalização dos trabalhos, segurança, iluminação, telefones, instalações para a fiscalização e para o projectista, elaboração e implementação de Plano de Segurança em Obra, implementação de PGRCD, vedações provisórias e outros trabalhos inerentes ao bom funcionamento do estaleiro, incluindo ainda transporte do equipamento a instalar, incluindo descarga e armazenamento, montagem de todo o equipamento e pavimentos, ferragens e todos os trabalhos e acessórios neccessários à boa execução de todos os artigos.	vg	1
	2	Desmontes e demolições		
2	2.1	Remoção de piso sintético existente, incluindo acondicionamento, carga e entrega a vazadouro autorizado	m2	228
3	2.2	Remoção de todo o equipamento do parque infantil existente, incluindo acondicionamento e condução a vazadouro	vg	1
4	2.3	Demolição de murete em betão com 16 metros de comprimento, deolição de banco de pedra de granito com 5 metros, abertura de caixa e execução de base para a recepção do piso sintético, incluindo eventual levantamento de calçada, carga, descarga e condução a vazadouro.	vg	1
	3	Pavimentos		
5	3.1	Execução d episo de segurança, ?in situ?, de 40 mm (base de 30 mm SBR+ topo 10 mm EPDM), de cor verde	m2	240
6	3.2	Execução de piso de segurança, ?in situ?, de 60 mm (base de 50 mm SBR+ topo10 mm EPDM) de cor verde	m2	10
7	3.3	Execução de piso ?in situ? na constituição de jogo da macaca	vg	1
	4	Equipamentos		
8	4.1	Fornecimento de baloiço de 1 lugar, postes em alumínio, travessão metálico com pré-tratamento de metalização e pintura e com cadeira especial para bebés, referência 8216-P Alu, da Soinca, ou equivalente	UN	1
9	4.2	Fornecimento de Baloioço de 4 lugares, postes em alumínio, travessão metálico com pré-tratamento de metalização e pintura, assento em corda em forma de cesto, duas proteções laterais, corda de aço revestida a ?nylon? referência 3217 Alu, da Soinca, ou equivalente	UN	1
10	4.3	Fornecimento de Estrutura com 3 torres, sendo uma triangular e duas quadradas unidas entre si por ponte oscilante e túnel, 2 escadas com corrimões em tubo de aço retangular pintado, rampa de escalada com corda, de acesso ao primeiro andar, 2 escorregas com altura de saída a 1,40mt, estrutura com escada de trepar, triângulos em tubo de aço inox, para exercício de suspensão, estrutura com rede de marinheiro vertical, 2 espaldares com 4 degraus, 1 espaldar com 3 degraus, barra horizontal em tubo de aço inox, descida de bombeiro em tubo de aço inox, referência 10100 Alu, da Soinca, ou equivalente	UN	1
11	4.4	Fornecimento de Base oscilante em forma de trevo, em HPL, com apoio central suportado numa mola helicoidal em aço temperado pintado, referência 2015-BF, da Soinca Oli-Play, ou equivalente;	UN	1
12	4.5	Fornecimento de Carrocel com quatro figuras em HPL de 16 mm, base rotativa em HPL, estrutura metálica com tratamento de decapagem e metalização, referência 1436, da Soinca Oli-Play, ou equivalente;	UN	1
13	4.6	Fornecimento de Papeleira de 42 L, em painéis de HPL, estrutura em barra de aço 40x5mm, pé em tubo de aço 80x60x3mm com pré-tratamento de decapagem e metalização e recipiente em polietileno rotomoldado, referência 1940 HPL, para Parques Infantis, da Soinca, ou equivalente;	UN	1
14	4.7	Fornecimento de Paine informativo em HPL com 600x400mm e poste em alumínio anodizado com placar em acrílico com vinil e com a informação que consta do Decreto-Lei 203/15, de 17 de setembro, referência 2200 Alu	UN	1