Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**ESTALEIRO**		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	**CONSTRUÇÃO CIVIL**		
4	2.1	Pintura a tinta plástica de cor branca nos tetos, inclui reparação de fissuras, barramentos, lixagem e preparação das bases em todas as superfícies e demais trabalhos necessários	m2	80
5	2.2	Pintura a tinta plástica de cor castanha igual ao existente, nas sancas, inclui reparação de fissuras, barramentos, lixagem e preparação das bases, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	25
6	2.3	Pintura a tinta plástica de cor castanha igual ao existente, nas vigas e moldados do teto, inclui reparação de fissuras, barramentos, lixagem e preparação das bases, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	75
	3	**INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS**		
7	3.1	Fornecimento e montagem de caminhos de cabos em esteira de varão 150x55	m	50
8	3.2	Fornecimento e montagem de caixas de derivação	UN	6
9	3.3	Fornecimento e montagem de cabos condutores RZ1-K (frt) 3G1,5	m	250
10	3.4	Fornecimento e montagem de equipamentos comando R.F.	UN	1
	3.5	**Fornecimento e montagem de luminárias :**		
11	3.5.1	Tipo A: luminária de 2050mm de comprimento, 38,3W -Loki Linea S 2050 38 840 D2 da Acli, ou equivalente.	UN	18
12	3.5.2	Tipo B: luminária de 2650mm de comprimento, 49,2W -Loki Linea S 2650 49 840 D2 da Acli, ou equivalente.	UN	18
	4	**DIVERSOS**		
13	4.1	Elaboração de telas finais	vg	1
14	4.2	Ensaios	vg	1
15	4.3	Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra.	vg	1