

**Reparação de pavimentos a saibro e/ou Gravelha
em Parques Urbanos e Jardins do Município do Porto**

Cod.	Descrição	Un.	Qtd	Coeficiente de ponderação %
1	Estaleiro			
1.1	Para efeitos com duração superior a 30 dias			
1.1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro e respetivas instalações provisórias, incluindo instalações para a fiscalização, fornecimento e montagem de rede de vedação do tipo "bekaert" ou equivalente para proteção da área envolvente à zona de trabalhos durante o prazo da empreitada, bem como o arranjo paisagístico e/ou limpeza da área ocupada após desmontagem	vg	1	1,00%
1.1.2	Manutenção do estaleiro, incluindo a limpeza diária da zona de trabalhos	vg	1	0,10%
1.2	Para trabalhos com duração superior a 5 dias e igual ou inferior a 30 dias			
1.2.1	Fornecimento e montagem de rede de vedação do tipo "bekaert" ou equivalente, para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, incluindo limpeza diária da zona de trabalhos. Sinalização temporária dos trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de outubro devidamente aprovado pelas entidades competentes, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. Implementação do plano de segurança e saúde, implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, incluindo meios humanos, materiais e equipamentos	vg	1	0,10%
1.3	Para trabalhos com duração igual ou inferior a 5 dias			
1.3.1	Fornecimento e montagem de rede de vedação do tipo "bekaert" ou equivalente, para proteção da área envolvente aos trabalhos durante o prazo da empreitada, incluindo limpeza diária da zona de trabalhos. Sinalização temporária dos trabalhos. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de outubro devidamente aprovado pelas entidades competente, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. Implementação do plano de segurança e saúde, implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, incluindo meios humanos, materiais e equipamentos	vg	1	0,10%
2	Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários a esta operação	UN	1	0,10%
3	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos, para trabalhos com duração superior a 30 dias	vg	1	0,10%

ANEXO III - MAPA DE TRABALHOS E COEFICIENTES DE PONDERAÇÃO

4	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos de Decreto Regulamentar ""A/98 de 1 de outubro devidamente aprovado pelas entidades competentes, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, para trabalhos com duração superior a 30 dias	vg	1	0,10%
5	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos, para trabalhos com duração superior a 30 dias	vg	1	0,10%
6	Trabalhos Preparatórios			
6.1	Fresagem cuidada de pavimento em saibro, com mobilização superficial para remoção de material orgânico, criação de penderes e acertos de cotas, com preservação das bases (sempre que se apresentar em boas condições estruturais) incluindo todas as tarefas e materiais necessários ao bom acabamento da tarefa e depósito de sobranes a vazadouro próprio			
6.1.1	Numa área inferior ou igual a 100 m ²	m2	100	0,50%
6.1.2	Numa área compreendida entre 100 e 350 m ²	m2	350	0,25%
6.1.3	Numa área compreendida entre 350 e 750 m ²	m2	750	0,25%
6.1.4	Numa área compreendida entre 750 e 1500 m ²	m2	1500	0,10%
6.1.5	Numa área superior a 1500 m ²	m2	1500	0,10%
7	Pavimentação - Saibro			
7.1	Fornecimento e execução de pavimento em saibro, incluindo camada de desgaste de 7cm (3,5 + 3,5), de tonalidade amarelo esbranquiçado, de acordo com apresentação de amostras, incluindo camada de regularização sobre bases existentes fresadas sempre que necessário, limpeza e transporte de sobranes a vazadouro próprio. No acabamento deverão ser observadas as penderes transversais e longitudinais, bem como a boa compactação			
7.1.1	Numa área inferior ou igual a 100 m ²	m2	100	0,50%
7.1.2	Numa área compreendida entre 100 e 350 m ²	m2	350	0,25%
7.1.3	Numa área compreendida entre 350 e 750 m ²	m2	750	0,25%
7.1.4	Numa área compreendida entre 750 e 1500 m ²	m2	1500	0,25%
7.1.5	Numa área superior a 1500 m ²	m2	1500	0,25%
7.1.6	Idem, incluindo estabilização com cal hidráulica numa percentagem de 3%	m2	1	0,25%
7.1.7	Idem, incluindo mistura de saibro e pó de pedra na proporção 3/2	m2	1	0,25%
7.1.8	Idem, incluindo mistura de saibro e caulinos	m2	1	0,25%
8	Pavimentação - Gravelha			
8.1	Reparação de caminhos com acabamento a gravelha 5 mm, deverá ser executada da seguinte forma: - primeiro escarificação da depressão e reposição de tout-venant; - acabamento a pó de pedra (gravelha fina), com altura de ± 2 cm. A segunda de ± 1 cm com espalhamento de gravelha e cilindragem final e camada final a gravelha			
8.1.1	Numa área compreendida entre 100 e 350 m ²	m2	350	0,50%
8.1.2	Numa área compreendida entre 350 e 750 m ²	m2	750	0,25%
8.1.3	Numa área compreendida entre 750 e 1500 m ²	m2	1500	0,25%
8.1.4	Numa área superior a 1500 m ²	m2	1500	0,25%
9	Trabalhos Diversos			
9.1	Nivelamento de tampas de caixa de visita	m2	2,4	0,50%
9.2	Nivelamento de sumidouros/sarjetas	m2	1	0,50%