

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cap. I - Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações eléctricas, ligações telefónicas, instalações para armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	Cap. II - Trabalhos preparatórios		
3	2.1	Mobilização e desmobilização dos equipamentos necessários à realização dos trabalhos de acordo com o projeto e caderno de encargos	vg	1
	3	Cap. III - Perfuração horizontal dirigida		
4	3.1	Execução de perfuração horizontal dirigida, incluindo fornecimento e colocação de tubagem (casing) em PEAD Ø 200 MRS100 PN 10, execução das soldaduras necessárias e colocação de conduta elevatória em PEAD Ø 110 no interior do tubo casing , tudo de acordo com o projeto e caderno de encargos.	ml	35
	4	Cap. IV - PGRCD		
5	4.1	Assegurar a correcta gestão dos resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de prevenção e gestão de RCD anexo.	vg	1