

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
	0	NOTA: Gestão de resíduos em obra - No preço final da proposta está incluído a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.		
	0	NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no documento Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios anexo ao Projecto de Execução.		
	1	Cap. 1 - PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE		
1	1.1.	Elaboração de projeto de execução de estabilização do talude, de acordo com a proposta	UN	1
	2	Cap. 2 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
2	2.1.	Remoção da rede existente na base do talude e sua recolocação no final dos trabalhos da empreitada	m2	50
3	2.2.	Remoção do entulho existente e de blocos e pedras depositadas na base do talude, incluindo demolição / desfragmentação de blocos de maiores dimensões e desmatação geral do talude	m3	500
	3	Cap. 3 - ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE		
4	3.1	Fornecimento e montagem de rede de tripla torção, reforçada com cabos de aço, sobreposta a geomalha de cor castanha	m2	250
5	3.2	Execução de pregagens, incluindo furação, fornecimento e colocação do varão e chapa de topo e selagem com calda de cimento	ml	500
	4	Cap. 4 - BETÃO CICLÓPICO		
6	4.1	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em enchimento de cavidade	m3	5