



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
1	1	Reparação de reboco no teto da instalação sanitária, incluindo andaimes, picagem, limpeza das impurezas, pintura com duas mãos de cor branca e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	vg	1
2	2	Substituição de portas exteriores e janelas exteriores, em madeira por alumínio com corte térmico e vidro duplo térmico, incluindo transporte das janelas existentes a depósito a definir pela fiscalização, regularização e limpeza e todos os acessórios e demais trabalhos necessários à sua correta execução.	m2	40,5
3	3	Fornecimento e assentamento de mantas vinílicas, em duas salas, por cima do pavimento existente, incluindo limpeza do pavimento, cola e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	m2	102,08
4	4	Execução de reparação de duas tábuas de pinho com 0.10m de largura e 1.00m de comprimento, incluindo retirada das existentes, pregos e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	UN	2
5	5	Fornecimento e execução de guarda metálica com 0.90m de altura, no acesso ao refeitório, incluindo fixação ao pavimento, soldaduras, pintura com duas demãos e cor a definir pela fiscalização e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	ml	74
6	6	Fornecimento e aplicação de calha técnica em pvc para tapar tubagens do aquecimento, incluindo fixação e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	ml	5,7
7	7	Fornecimento e execução de pintura com duas demãos de tinta lavável, de cor Branco, incluindo limpeza dos tectos e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	m2	29,25
8	8	Reparação das ligações do termoacumulador e do radiador na instalação sanitária, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento.	vg	1
9	9	Substituição de luminárias existentes para tecnologia LED, incluindo armadura de protecção, lampada em LED, fios condutores que sejam necessários, ligadores, interruptores, todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento.	UN	3
10	10	Fornecimento e substituição de telhado em telha, tipo "LUSA", incluindo reparação de estrutura se necessário, montagem, desmontagem de andaimes, reparação do beirado à Portuguesa e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	m2	445,45