

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Fornecimento, montagem e manutenção do estaleiro da obra durante o prazo de execução e a respectiva desmontagem no final, em total conformidade com a legislação em vigor, especificamente de acordo com o Decreto Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo: placas identificativas da obra, incluindo identificação do Dono de Obra, Empreiteiro, Fiscalização e Projetistas e respectivos avisos legais; colocação de barreiras de segurança, vedação para delimitação de zona de intervenção, desvio de trânsito, incluindo portões de acesso; meios de elevação e andaimes; execução das ligações provisórias de eletricidade, abastecimento de água, drenagem de esgotos e de águas pluviais;	vg	1
2	1.2	Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de envolvimento (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros) e análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros);	vg	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição, bem como indicações nos documentos anexos, nomeadamente anexo 6;	vg	1
	2	Execução de muro em gabiões		
4	2.1	Escavação em abertura de fundação do muro, encaminhamento das terras sobrando a vazadouro a indicar pelo Dono de Obra. Os resíduos das camadas betuminosas, podem ser reutilizados em obra desde que britados, reduzidos a tamanho máximo 20 cm;	m3	2850
5	2.2	Execução de muro em cestos de gabiões, conforme condições técnicas em anexo;	m3	2550
6	2.3	Execução de enchimento por camadas devidamente regadas e compactadas plataforma da estrada;	m3	715
7	2.4	Fornecimento e colocação de geotêxtil função drenante no encosto entre o tout venant (art.º 7.3) e o muro em gabiões.	m2	715
	3	Execução de passeio		
8	3.1	Assentamento de lancil 120x150x250x1000 em bordadura de passeio, incluído base de assentamento em argamassa de betão e juntas limpas e preenchidas.	ml	130
9	3.2	Assentamento de guia de betão com 80x200x1000 para parte posterior de passeio, incluído base de assentamento em argamassa de betão e juntas limpas e preenchidas.	ml	130
10	3.3	Fornecimento e aplicação de 15 cm de tout venant, após rega e compactação por meios mecânicos, para camada de assentamento de pavimento do passeio	m2	260
11	3.4	Fornecimento e assentamento de calçada tipo \"Pavê\" de cor cinza com 6cm de espessura, limpeza, compactação, almofada de areia, assentamento de pavê, juntas preenchidas e cilindrado.	m2	260
12	3.5	Fornecimento e colocação de vedação em madeira incluindo movimento de terra para abertura da fundação em betão de assentamento e todos os trabalhos julgados necessários. As vedações a aplicar serão em madeira tratada em autoclave. Altura de 1 m acima do solo e é constituída por postes de madeira em autoclave, com um diâmetro de 10 e de 8cm, respetivamente para os postes verticais e longitudinais	ml	130