

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	COBERTURA		
	1.1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1.1	Demolição de cobertura incluindo remoção e aproveitamento da telha mourisca existente, lavagem e armazenagem para posterior aplicação.	m2	80
2	1.1.2	Lavagem com jacto de agua de toda a telha mourisca em ambas as faces.	m2	80
3	1.1.3	Demolição de toda a estrutura de madeira existente (Vigas barrotes ,ripa e telha da onduline , incluindo remoção e transporte a vazadouro autorizado de todos os entulhos.	m2	80
	2	COBERTURA NOVA		
4	2.1	Fornecimento e aplicação de estrutura da cobertura em madeira de casquinha lamelada Duas vigas em treliça com as dimenções de 9,00x0,70m, constituídas por 4 vigas com 9,00x0,16x0,08m cada viga treliça e barrotes de apoio com 0,10x0,08m afastados 0,60m tratados com cuprinol incolor.	m2	80
5	2.2	Fornecimento e aplicação de painel Sandwich tipo onduline ou equivalente com 0,16x0,60x0,10 , Aparite hidrofugo + isolamento +forro em casquinha tratado com cuprinol incolor.	m2	80
6	2.3	Fornecimento e aplicação de telha da tipo Onduline ou equivalente sob o painel sandwich, aplicação de telha mourisca existente com as caleiras e capas todas grampeadas incluindo cumes e todos os remates para o acabamento igual ao existente	m2	80
7	2.4	Fornecimento e execução de beirado igual ao existente	ml	18,2
8	2.5	Desmontagem e Recolocação de luminarias e cabos existentes na estrutura .	vg	1
9	2.6	Remate de paredes de alvenaria de xisto e granito incluindo a execução de juntas no exterior das paredes	vg	1
10	2.7	Execução de rebocos em remates a estrutura da cobertura nas paredes interiores .	vg	1
11	2.8	Fornecimento e aplicação de tinta plastica em remates de paredes interiores .	vg	1