



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Freguesia de Alguber		
	1.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
1	1.1.1	Rua Sra de Todo o Mundo (1) - Corujeira	m2	50
2	1.1.2	Rua Sra de Todo o Mundo (2) - Corujeira	m2	207
3	1.1.3	Largo do Chafariz - Corujeira	m2	520
4	1.1.4	Travessa do Moinho - Gouxaria	m2	293
	1.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
5	1.2.1	Rua Sra de Todo o Mundo (1) - Corujeira	m2	50
6	1.2.2	Rua Sra de Todo o Mundo (2) - Corujeira	m2	207
7	1.2.3	Largo do Chafariz - Corujeira	m2	520
8	1.2.4	Travessa do Moinho - Gouxaria	m2	293
	1.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
9	1.3.1	Rua Sra Todo o Mundo - Corujeira	m2	1856
10	1.3.2	Trav. Sra. Todo o Mundo - Corujeira	m2	1400
11	1.3.3	Recinto da festa - Alguber	m2	1790
	1.4	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (MB)" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários.		
12	1.4.1	Rua Sra Todo o Mundo - Corujeira	m2	618,67
13	1.4.2	Trav. Sra. Todo o Mundo - Corujeira	m2	617,67
14	1.4.3	Recinto da festa - Alguber	m2	396,67
	2	Freguesia de Painho/Figueiros		
	2.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
15	2.1.1	Transv a Rua Julio Bernardo Silva - Boiça do Louro	m2	110
16	2.1.2	Casal do Bagucho - Casarão	m2	372
17	2.1.3	Beco herminio Vicente - Casarão	m2	269
18	2.1.4	Stand do Carlos Boiças - Casarão	m2	107
19	2.1.5	Estrada do Chetra - Casarão	m2	342
20	2.1.6	Estrada do Pesca - Casarão	m2	200
21	2.1.7	Estrada casais Aboboreira	m2	600
22	2.1.8	Estrada dos Cogumelos	m2	300
23	2.1.9	Rua dos Moinhos e transversal - Painho	m2	343



Município do Cadaval

Procedimento DOT/10/2020

24	2.1.10	Acesso a habitação - Casal Cesteiro	m2	224
25	2.1.11	Transv. Estrada Vale André	m2	130
26	2.1.12	Estrada de acesso habitação - Casal Cesteiro	m2	265
	2.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
27	2.2.1	Transv a Rua Julio Bernardo Silva - Boiça do Louro	m2	110
28	2.2.2	Casal do Bagucho - Casarão	m2	372
29	2.2.3	Beco herminio Vicente - Casarão	m2	269
30	2.2.4	Stand do Carlos Boiças - Casarão	m2	107
31	2.2.5	Estrada do Chetra - Casarão	m2	342
32	2.2.6	Estrada do Pesca - Casarão	m2	600
33	2.2.7	Estrada casais Aboboreira	m2	600
34	2.2.8	Estrada dos Cogumelos	m2	300
35	2.2.9	Rua dos Moinhos e transversal - Painho	m2	343
36	2.2.10	Acesso a habitação - Casal Cesteiro	m2	224
37	2.2.11	Transv. Estrada Vale André	m2	130
38	2.2.12	Estrada de acesso habitação - Casal Cesteiro	m2	265
	2.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
39	2.3.1	Estrada do Cidral	m2	50
40	2.3.2	Rua Julio Bernardo da Silva	m2	3363
41	2.3.3	Rua do castelo	m2	1800
42	2.3.4	Rua 4 de Setembro	m2	1000
43	2.3.5	Estrada do casal da Portela	m2	4090
44	2.3.6	Casal Cesteiro - Casal Portela	m2	1461
	2.4	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (MB)" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários.		
45	2.4.1	Estrada do Cidral	m2	16,6667
46	2.4.2	Rua Julio Bernardo da Silva	m2	1121
47	2.4.3	Rua do castelo	m2	500
48	2.4.4	Rua 4 de Setembro	m2	333,3333
49	2.4.5	Estrada do casal da Portela	m2	1363,33
50	2.4.6	Casal Cesteiro - Casal Portela	m2	487
	3	Freguesia de Vermelha		
	3.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
51	3.1.1	Beco dos Ribeiros	m2	193
52	3.1.2	Rua António Gomes Gaio	m2	300
53	3.1.3	Rua do Casal Novo	m2	305
54	3.1.4	Rua da carla Domingues	m2	307
55	3.1.5	Rua Casal do Roque- Lameiras	m2	500
56	3.1.6	Casal Maximiliano Pereira - Lameiras	m2	261



Município do Cadaval

Procedimento DOT/10/2020

57	3.1.7	Casal Nova Iorça	m2	302
58	3.1.8	Rua do Lagar - val canada	m2	350
59	3.1.9	Rua do Arneiro - val canada	m2	698
60	3.1.10	Rua da Fonte - val canada	m2	400
61	3.1.11	Rua dos Polomes -vermelha	m2	300
	3.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa l"AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
62	3.2.1	Beco dos Ribeiros	m2	193
63	3.2.2	Rua António Gomes Gaio	m2	488
64	3.2.3	Subrida da Eira	m2	488
65	3.2.4	Rua do Casal Novo	m2	305
66	3.2.5	Rua da carla Domingues	m2	307
67	3.2.6	Rua Casal do Roque - Lameiras	m2	500
68	3.2.7	Casal Maximiliano Pereira	m2	261
69	3.2.8	Casal Nova Iorça	m2	302
70	3.2.9	Rua do Lagar - val canada	m2	350
71	3.2.10	Rua do Arneiro - val canada	m2	698
72	3.2.11	Rua da Fonte - Val Canada	m2	400
73	3.2.12	Rua dos Polomes - Vermelha	m2	300
	4	Freguesia de Peral		
	4.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
74	4.1.1	Estrada do aviário - Casais Peral	m2	1410
75	4.1.2	Rua APC - Peral	m2	500
76	4.1.3	Rua Zacarias Vivas	m2	546
77	4.1.4	Rua Casal da Senhorinha	m2	115
78	4.1.5	Traseira do campo de férias	m2	499
	4.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa l"AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
79	4.2.1	Estrada do aviário - Casais Peral	m2	1410
80	4.2.2	Rua APC - Peral	m2	500
81	4.2.3	Rua Zacarias Vivas	m2	546
82	4.2.4	Rua Casal da Senhorinha	m2	115
83	4.2.5	Traseira do campo de férias	m2	499
	4.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa l"AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
	4.3.1	Fornecimento e aplicação de de microaglomerado betuminoso a frio, em camada dupla		
84	4.3.2	Estrada dos Casais do entrudo	m2	4000
	5	Freguesia de Vilar		
	5.1	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa l"AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
85	5.1.1	Rua Principal - Avenal	m2	2104
86	5.1.2	Pereiro	m2	1659



Município do Cadaval

Procedimento DOT/10/2020

87	5.1.3	Centro do Pereiro - Rua da Carrasqueira	m2	10904
88	5.1.4	Rua do Carril	m2	814
89	5.1.5	Rua são João de Brito	m2	1680
	5.2	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (MB)" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários.		
90	5.2.1	Rua Principal - Avenal	m2	701,33
91	5.2.2	Pereiro	m2	553
92	5.2.3	Centro do Pereiro - Rua da Carrasqueira	m2	3634,5
	6	Freguesia de Lamas e Cercal		
	6.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) incluindo espalhamento e compactação, com espessura média após recalque de 10 cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários		
93	6.1.1	Rua do Moinho - Casalinho	m2	1369
94	6.1.2	Travessa do Alecrim/Travessa dos Jerónimos	m2	515
95	6.1.3	Rua Casal do Vimeiro - Rameleira	m2	724
96	6.1.4	Sítio da Portela dos Carreiros	m2	414
97	6.1.5	Rua do Castelo - Pragança	m2	550
	6.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC20 base 50/70 (MB)" numa espessura de 8 cm após recalque, incluindo rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
98	6.2.1	Rua do Moinho - casalinho	m2	1200
99	6.2.2	Travessa do Alecrim/Travessa dos Jerónimos	m2	515
100	6.2.3	Rua Casal do Vimeiro - Rameleira	m2	724
101	6.2.4	Sítio da Portela dos Carreiros	m2	414
102	6.2.5	Rua do Castelo - Pragança	m2	550
	6.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
103	6.3.1	Rua Joaquim Fortunato - Cercal	m2	135
104	6.3.2	Rua do Outeiro - Cercal	m2	920
105	6.3.3	Rua António Pereira da Silva - Lamas	m2	693
106	6.3.4	Travessa das Amoreiras	m2	646
107	6.3.5	Est Murteira - C. Sapo	m3	7800
	6.4	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (MB)" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários.		
108	6.4.1	Rua Joaquim Fortunato - Cercal	m2	45
109	6.4.2	Rua do Outeiro - Cercal	m2	306,67
110	6.4.3	Rua António Pereira da Silva - Lamas	m2	231
111	6.4.4	Travessa das Amoreiras	m2	215,33
112	6.4.5	Rua da Escola - Rocha Forte	m2	193,33
113	6.4.6	Est Murteira - C. Sapo	m2	2500
	6.5	Fornecimento e aplicação de de microaglomerado betuminoso a frio, em camada dupla		
114	6.5.1	Estrada da Abrigada	m2	18000
	6.6	Marcação Rodoviária		



Município do Cadaval

Procedimento DOT/10/2020

	6.6.1	Pintura de guia no eixo da estrada M2 LBT 4/10 com 0,12m de largura, de cor permanente branca, da classe R2 (RL>=200), incluindo fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários.		
115	6.6.1.1	Est Murteira - C. Sapo	m	1300
116	6.6.1.2	Estrada da Abrigada	m	4500
7		Freguesia de Cadaval e Pêro Moniz		
	7.1	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (BB)" numa espessura de 6 cm após recalque, incluindo rega de colagem com betume fluidificado, fresagem de pavimentos nas zonas de encaixe, todos os trabalhos e materiais necessários.		
117	7.1.1	Rua António Henriques Maneca	m2	349
118	7.1.2	Av. Dr. Francisco Sá Carneiro	m2	4395
119	7.1.3	Rua Boaventura Duarte	m2	1809
120	7.1.4	Rua do Campo da Bola	m2	4972
121	7.1.5	Estrada da Murteira	m2	2800
122	7.1.6	Casal do Silva - Vale Francas	m2	238
123	7.1.7	Estrada do Bispo - Casal do Forno	m2	891
124	7.1.8	Rua Afonso Costa - Martim Joanes	m2	400
125	7.1.9	Paralela à EN115 (panificadora)	m2	1500
	7.2	Execução de reparação de pavimento danificado, incluindo remoção por fresagem ou outro meio do material existente, aplicação e compactação de agregado britado de granulometria extensa para reposição de base se necessário, aplicação de mistura betuminosa "AC14 surf (MB)" numa espessura de 6 cm após recalque, rega de impregnação/colagem com betume fluidificado, todos os trabalhos e materiais necessários.		
126	7.2.1	Rua António Henriques Maneca	m2	116,33
127	7.2.2	Av. Dr. Francisco Sá Carneiro	m2	800
128	7.2.3	Rua Boaventura Duarte	m2	603
129	7.2.4	Rua do Campo da Bola	m2	700
130	7.2.5	Estrada da Murteira	m2	600
131	7.2.6	Casal do Silva - Vale Francas	m2	79,33
132	7.2.7	Estrada do Bispo - Casal do Forno	m2	297
133	7.2.8	Rua Afonso Costa - Martim Joanes	m2	133,33
	7.3	Fornecimento e aplicação de de microaglomerado betuminoso a frio, em camada dupla		
134	7.3.1	Rua Joaquim Domingos	m2	4824
135	7.3.2	Rua Dr. José Joyce Damas Mora	m2	2125