

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo conclusão, preenchimento e implementação do plano de segurança e saúde e do plano de prevenção e gestão de RCD's, montagem e desmontagem de andaimes ou plataforma elevatória, todos os equipamentos e instalações necessárias para a execução da obra.	vg	1
	2	REPARAÇÃO DE PAREDE EXISTENTE		
2	2.1	Decapagem da superfície da parede existente, topos e coroamento, com recurso a jato de água de alta pressão e/ou picagem quando necessário, considerando a remoção de todo o revestimento não aderido, incluindo limpeza, transporte e depósito de detritos em vazadouro, bem como todos os trabalhos inerentes.	m2	150
3	2.2	Reboco de regularização da superfície da parede existente, topos e coroamento, com argamassa mineral para renovação de paredes antigas, base de cal, em camadas sucessivas, com maximo de 3cm de espessura e minimo de 1cm, tipo "weber.cal classic", incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	150
4	2.3	Barramento da superfície da parede existente, topos e coroamento, sobre reboco de regularização com argamassa fina à base de cal, tipo "weber.rev naturkall", incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	150
5	2.4	Pintura da parede existente com tinta branca adequada ao suporte, nas demãos necessárias a um bom acabamento, incluindo primário bem como todos os trabalhos necessários.	m2	150
	3	TRATAMENTO DE CANTEIRO EXISTENTE		
6	3.1	Execução de abrigo para contador de água (não incluído) em alvenaria, com porta com visor, incluindo reboco e pintura, ligação à rede a uma distância máxima de 2,00m, válvua de corte, bem como todos os acessórios e ligações necessárias.	vg	1
7	3.2	Fornecimento e assentamento de caixa de rega, incluindo 1 eletroválvula, 1 programador de 1 estação, válvula de corte, bem como todos os acessórios e ligações necessários.	vg	1
8	3.3	Fornecimento, montagem e distribuição de tubagem gota-a-gota de 16mm, com gotejadores auto-compensantes, incluindo todos os acessórios, ligação ao sistema de controlo com tubagem PEAD, bem como os trabalhos necessários.	ml	130
9	3.4	Fornecimento, distribuição e plantação de arbustos da espécie "Lantana montevidensis", cor amarela, V5L (4 pés/m2), incluindo abertura e tapamento de covas, regularização e fertilização, bem como todos os trabalhos necessários.	UN	250