

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro		
1	1.1.1	Montagem, exploração e desmontagem dos estaleiros, incluindo implementação do Plano de Segurança e Higiene, transporte, movimentação e desmontagem de todos os equipamentos necessários, instalações, infra-estruturas, reposição e limpeza dos espaços utilizados e dos acessos rodoviários, durante a execução da obra, de acordo com o Caderno de Encargos. Deverá o edifício ficar sempre com condições de segurança e com limpeza, na medida em que poderá estar em utilização.	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
	2.1	DEMOLIÇÕES		
2	2.1.1	Execução de demolição de parede interior e desmonte de portas, luminárias e bancada de lavatórios existentes para implementação do projectado, equipamentos e outros elementos existentes sem interesse para o projecto, infra-estruturas existentes e que não sejam necessárias, incluindo eventual reparação de danos em elementos contíguos, desactivação e ligação provisórias de infra-estruturas, , todas as operações, transporte, instalação e movimentação de meios auxiliares e de apoio, materiais, trabalhos necessários.	vg	1
	2.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
3	2.2.1	Reparação/Remate de pavimento em inox igual ao já existente no local para substituição da área da parede demolida e sanitários removidos, ou por um material com características e cor semelhantes, sujeito aprovação da fiscalização. Estes trabalhos contemplam os necessários materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	0,5
	2.3	REVESTIMENTO DE PAREDES		
4	2.3.1	Reparação/Remate de parede em cerâmica de 10cm x20cm, cor branco mate, com características semelhantes às do material existente ou com uma faixa em madeira igual à existente , para substituição da área da parede demolida, sujeito aprovação da fiscalização. Estes trabalhos contemplam os necessários materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	2
	2.4	REVESTIMENTO DE TECTO		
5	2.4.1	Reparação/Remate de tecto falso com material cor branco mate, para substituição da área da parede demolida, sujeito aprovação da fiscalização. Estes trabalhos contemplam os necessários materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	0,5
	2.5	VÃOS INTERIORES		
	2.5.1	Fornecimento, transporte e montagem de portas interiores, com todas as guarnições e solução construtiva "Portarol", "Portaro de Correr", incluindo ferragens, acessórios e todos os componentes, necessários à perfeita fixação e funcionamento da porta acabamentos e vedações, conforme especificações do projecto, recomendações dos fabricantes.		
6	2.5.2	Vi01 (0,85x2,10 aprox.) 1 folha de correr por dentro	UN	1
7	2.5.3	Vi02 (0,85x2,10 aprox.) 1 folha de abrir para fora	UN	1
8	2.5.4	Portaro de correr a instalar na parede a demolir	UN	1
	2.6	ESPELHOS, ACESSÓRIOS E LOUÇA SANITÁRIA		
	2.6.1	Fornecimento, transporte e colocação de equipamentos e acessórios sanitários, incluindo elementos de atenuação acústica, acessórios e reforços metálicos de fixações e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.		
9	2.6.1.1	Sanitas para pessoas com mobilidade reduzida, modelo New Wc Care, referência nº 119011 do tipo Sanindusa ou equivalente, incluindo todos os acessórios, estruturas de fixação, um apoio basculante 83 com porta-rolos WcCare para sanita, referência nº 48064 do tipo Sanindusa ou equivalente e um apoio basculante 83 WcCare para sanita, referência nº 48063 do tipo Sanindusa ou equivalente e sistema de descarga e tampos.	UN	2

10	2.6.1.2	Lavatórios para pessoas com mobilidade reduzida, modelo New Wc Care, referência nº 129320 do tipo Sanindusa ou equivalente, incluindo todos os acessórios, estruturas de fixação referência nº 42901, do tipo Sanindusa ou equivalente e torneiras misturadoras modelo Easy com manipulo clínico, referência nº 5368301 do tipo Sanindusa , 1 apoio basculante de 83 para lavatório, referência nº 48063 do tipo Sanindusa ou equivalente ou equivalente e um apoio simples de 80 referência 42971.	UN	2
11	2.6.1.3	Porta piaçaba modelo Luxe referência nº 41509 do tipo Sanindusa ou equivalente;	UN	2
12	2.6.1.4	Cabide modelo alfa referência nº 41003 do tipo Sanindusa ou equivalente; (aplicar em cada porta de sanitário)	UN	2
13	2.6.1.5	Doseador de parede com infravermelhos a pilha, referência nº 4153700 Luxe, do tipo Sanindusa ou equivalente;	UN	2
14	2.6.1.6	Espelho com inclinação ajustável 60x65 WcCare do tipo Sanindusa ou equivalente para instalações sanitárias de mobilidade condicionad, referência 48069, com arestas rectificadas, incluindo fixação, execução, de acordo com método a aprovar, e todos os trabalhos necessários, de acordo com o projecto e especificações do fabricante.	UN	2
15	2.6.1.7	Fornecimento e montagem de sistema de sinalização de WC-PMC KIT ZETTLER código 138.8000 S ou equivalente, incluindo o sistema de cordão isolante colocado na horizontal, de acordo com o previsto na lei e recomendado pelos fabricantes, bem como os demais materiais, acessórios e trabalhos necessários.	vg	2
16	2.6.1.8	Substituição das lâmpadas das luminárias de tecto bem como os demais materiais, acessórios e trabalhos necessários.	vg	1