

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.13 /2020	Rua da Fonte e Viela do Charrisco		
	1	Capítulo I - LIMPEZAS		
1	1.1	Regularização, limpeza geral da plataforma, retirar toda a poeira, antes da pavimentação.	m2	950
	2	Capítulo II - MUROS		
2	2.1	Execução de viga cinta (90x0,60x0,30) em betão ciclópico no limite da plataforma, à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente.	m3	16,2
	3	Capítulo III - DRENAGEM		
	3.1	Execução de aquedutos em tubo sistema corrugado em PP polipropileno, SN6, incluindo abertura e tapamento de vala, movimentos de terras, incluindo todos os trabalhos:		
3	3.1.1	Tubo DN 315, Ø interior 263mm,	m	98
4	3.1.2	Betão para envolvimento do tubo do artigo anterior.	m	98
5	3.1.3	Tubo DN 250, Ø interior 209mm,	m	24
6	3.1.4	Betão para envolvimento do tubo do artigo anterior.	m	24
7	3.2	Fornecimento e execução de caixas (0,40x0,40m) para regadios ou águas pluviais, incluindo assentamento de grelha sumidoura rectangular com aro anti-roubo com sistema de encaixe em ferro fundido dúctil GGG 50 EN-GJS-500-7 segundo a DIN EN 1563, modelo 50x30x4 classe D400.	UN	6
	4	Capítulo IV - PAVIMENTAÇÃO		
8	4.1	Camada de regularização de binder, incluindo rega de impregnação.	TON	106
9	4.2	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.	m2	160
10	4.3	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70.	m2	950
11	4.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	950
	5	Capítulo V - DIVERSOS		
12	5.1	Telas finais, incluindo levantamento topográfico das áreas pavimentadas, georeferenciado no sistema de coordenadas utilizado pelo Município (ETRS89 PT-TM06), assim como todos os outros trabalhos executados. Fornecimento em papel e formato digital DWG.	UN	1
13	5.2	Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.	UN	1