



| Artigo                                   | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quantidade            | TOTAIS |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <b>Rua da Fonte e Viela do Charrisco</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |        |
| <b>1</b>                                 | <b>Capítulo I - LIMPEZAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |
| 1.1                                      | Regularização, limpeza geral da plataforma, retirar toda a poeira, antes da pavimentação.                                                                                                                                                                                       | 950,00 m <sup>2</sup> |        |
| <b>2</b>                                 | <b>Capítulo II - MUROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |        |
| 2.1                                      | Execução de viga cinta (90x0,60x0,30) em betão ciclópico no limite da plataforma, à dosagem de 3kN/m <sup>3</sup> de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente.                           | 16,200 m <sup>3</sup> |        |
| <b>3</b>                                 | <b>Capítulo III - DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |
| 3.1                                      | Execução de aquedutos em tubo sistema corrugado em PP polipropileno, SN6, incluindo abertura e tapamento de vala, movimentos de terras, incluindo todos os trabalhos:                                                                                                           |                       |        |
| 3.1.1                                    | Tubo DN 315, Ø interior 263mm,                                                                                                                                                                                                                                                  | 98 m                  |        |
| 3.1.2                                    | Betão para envolvimento do tubo do artigo anterior.                                                                                                                                                                                                                             | 98 m                  |        |
| 3.1.3                                    | Tubo DN 250, Ø interior 209mm,                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 m                  |        |
| 3.1.4                                    | Betão para envolvimento do tubo do artigo anterior.                                                                                                                                                                                                                             | 24 m                  |        |
| 3.2                                      | Fornecimento e execução de caixas (0,40x0,40m) para regadios ou águas pluviais, incluindo assentamento de grelha sumidoura rectangular com aro anti-roubo com sistema de encaixe em ferro fundido dúctil GGG 50 EN-GJS-500-7 segundo a DIN EN 1563, modelo 50x30x4 classe D400. | 6 un                  |        |
| <b>4</b>                                 | <b>Capítulo IV - PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                       |        |
| 4.1                                      | Camada de regularização de binder, incluindo rega de impregnação.                                                                                                                                                                                                               | 106 ton               |        |
| 4.2                                      | Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,15m depois da compactação.                                                                                                                                                           | 160 m <sup>2</sup>    |        |
| 4.3                                      | Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m <sup>2</sup> de betume fluidificado MC70.                                                                                                                                                                                              | 950 m <sup>2</sup>    |        |
| 4.4                                      | Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.                                                                                                                                                                                    | 950 m <sup>2</sup>    |        |
| <b>5</b>                                 | <b>Capítulo V - DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |        |
| 5.1                                      | Telas finais, incluindo levantamento topográfico das áreas pavimentadas, georeferenciado no sistema de coordenadas utilizado pelo Município (ETRS89 – PT-TM06), assim como todos os outros trabalhos executados. Fornecimento em papel e formato digital DWG.                   | 1 un                  |        |
| 5.2                                      | Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.                                                                                                                                                                                                                     | 1 un                  |        |

|       |  |
|-------|--|
| TOTAL |  |
|-------|--|