

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.25/2020	RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS - MURO EN 16		
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza em limpeza da zona de trabalho e abertura de caboucos.	m3	163,8
2	1.2	Aterro no tardo do muro, devidamente compactado.	m3	189
	2	MURO EM BETÃO		
3	2.1	Execução de muro de suporte em gabiões composto por erde de dupla torção em arame de aço galvanizado de 2,7 mm em malha 10x8, preenchidos com rachão 80/160 devidamente acomodado, inclui-se fornecimneto e aplicação de manta geotextil de 200 gr/m2 no tradoz.	m3	200
	3	PAVIMENTAÇÃO		
4	3.1	Regularização de plataforma, incluindo compactação da mesma.	m2	42
5	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de toutvenant com espessura após recalque de 0,15m incluindo fornecimento, transporte, espalhamento e compactação.	m2	21
6	3.3	Fresagem do tapete betuminoso na espessura de 5 cm na faixa de rodagem adjacente à zona de trabalho.	m2	73,5
7	3.4	Fornecimento e aplicação de camada de tapete betuminoso, numa espessura de 5 cm, incluindo rega de colagem.	m2	73,5
	4	DIVERSOS		
8	4.1	Remoção dos rails existentes no local e recolocação dos mesmos após conclusão do muro.	UN	1
9	4.2	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	1