

RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS - MURO EN 16

Artigo	Descrição	Qt	Un	p.unitário	Total
1	MOVIMENTO DE TERRAS				
1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza em limpeza da zona de trabalho e abertura de caboucos.	163,80	m3		
1.2	Aterro no tardo do muro, devidamente compactado.	189,00	m3		
2	MURO EM BETÃO				
2.1	Execução de muro de suporte em gabiões composto por erde de dupla torção em arame de aço galvanizado de 2,7 mm em malha 10x8, preenchidos com rachão 80/160 devidamente acomodado, inclui-se fornecimneto e aplicação de manta geotextil de 200 gr/m2 no tradoz.				
		200,00	m3		
3	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	Regularização de plataforma, incluindo compactação da mesma.	42,00	m2		
3.2	Fornecimento e aplicação de camada de toutvenant com espessura após recalque de 0,15m incluindo fornecimento, transporte, espalhamento e compactação.				
		21,00	m2		
3.3	Fresagem do tapete betuminoso na espessura de 5 cm na faixa de rodagem adjacente à zona de trabalho.	73,50	m2		
3.4	Fornecimento e aplicação de camada de tapete betuminoso, numa espessura de 5 cm, incluindo rega de colagem.	73,50	m2		
4	DIVERSOS				
4.1	Remoção dos rails existentes no local e recolocação dos mesmos após conclusão do muro.	1,00	un		
4.2	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos necessários.	1,00	un		

TOTAL	€ 0,00
--------------	---------------