

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Terraplanagem		
	1.1	Trabalhos em condições particulares:		
1	1.1.1	Escavação em valas na faixa de rodagem (abertura de caixa), na espessura definida no projecto (0,25 m em média).	m2	550
2	1.1.2	Transporte dos produtos escavados e sua colocação em vazadouro, e eventual indemnização por depósito	m3	151
3	1.1.3	Limpeza, regularização e reperfilamento de fundo de caixa, incluindo rega e compactação.	m2	550
	2	Pavimentação		
	2.1	Camadas granulares:		
	2.1.1	Com características de base:		
	2.1.1.1	Em agregado britado de granulometria extensa:		
4	2.1.1.1.1	Com 0,25 m de espessura.	m2	550
	2.2	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	2.2.1	Com características de regularização:		
	2.2.1.1	Em mistura betuminosa densa AC20, com betume 35/50.		
5	2.2.1.1.1	Com 0,05 m de espessura.	m2	550
	2.2.2	Com características de desgaste, na faixa de rodagem:		
	2.2.2.1	Em betão betuminoso AC14, com betume 35/50.		
6	2.2.2.1.1	Com 0,05 m de espessura.	m2	1800
	2.2.3	Regas betuminosas de impregnação/colagem ou cura:		
	2.2.3.1	Rega de impregnação/colagem betuminosa:		
7	2.2.3.1.1	Com emulsão betuminosa.	m2	550
	2.2.3.2	Rega de colagem:		
8	1.2.2.1	Com emulsão betuminosa.	m2	1800