



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do estabelecido no Código dos Contratos Públicos.	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.	UN	1
3	1.3	Desenvolvimento e Implementação da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), reduzindo a sua produção e garantindo a recolha, separação, armazenamento temporário e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilização, valorização ou eliminação, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e com o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.	UN	1
4	1.4	Fornecimento e instalação de placa identificativa de obra e entidades envolvidas, em chapa de alumínio com as dimensões mínimas de 1.00x1.50 m2, incluindo lettering e todos os materiais e trabalhos necessários à sua fixação através de prumos metálicos, de acordo com as indicações da fiscalização.	UN	1
	2	COBERTURA		
5	2.1	Desmonte de chapa de fibrocimento, incluindo todos os acessórios, remoção, embalagem e transporte dos entulhos para vazadouro. (medição em projecção horizontal) incluindo transporte até local para tratamento, valorização e eliminação, de forma a não constituir perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente, conforme preconiza o Decreto Lei 239/97, de 09 setembro, tendo especial atenção no que se refere à protecção dos trabalhadores contra riscos de exposição ao amianto. (DL 266/07 de 24 Julho).	m2	4350
6	2.2	Fornecimento e assentamento de chapa perfilada de aço galvanizado termolacada de 0,5mm na parte superior e 0,5mm na parte inferior, com isolamento térmico incorporado, em painéis sandwich Isoterm tipo T, ou equivalente, com 60mm de espessura de cor a definir pela fiscalização, incluindo reforço da estrutura para apoio da chapa com construção de muretes ou colocação de perfis metálicos para alteração de pendentes (sempre que necessário), calhas metálicas, perfis metálicos de fixação aplicados com bucha química, cortes, topos de remate do painel sanduiche em chapa lacada no perímetro da cobertura, rufos de remate com os paramentos verticais, pintura da estrutura metálica visível para apoio da chapa e montagem e desmontagem de andaimes.	m2	4350
7	2.3	Fornecimento e aplicação de caleira retangular em alumínio lacado, cor a definir pela fiscalização, com as dimensões mínimas 250x200 mm, com suporte de fixação com bucha química, á platibanda, incluindo todos os acessórios de fixação e trabalhos necessários para a correta aplicação, incluindo ligação de igual material aos tubos de queda existentes. Montagem e desmontagem de andaimes.	ml	150
	3	ALVENARIAS		
8	3.1	Execução de murete de alvenaria de tijolo 30*20*11 para apoio da cobertura, incluindo reboco em ambas as faces e pintura com duas demãos à cor existente, após uma demão de primário.	m2	150
9	3.2	Execução de fecho interior entre a parede e a cobertura com chapa termolacada de 0,8 mm, em todo o seu perímetro, para impedir a entrada de pombas/pássaros, incluindo fixações e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	50
	4	DIVERSOS		
10	4.1	Levantamento e reposição de todos os painéis solares existentes na cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários ao desmonte e montagem, com recarga de líquido circulante e manutenção dos painéis.	UN	1