

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS GERAIS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, sinalização, ligação a redes provisórias, afixação de painéis de obra e publicitários caso aplicável, e reposição das condições iniciais, bem como materiais, equipamentos e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	vg	1
2	1.2	desenvolvimento do plano de segurança e saúde de acordo com o definido no artigo 11º do decreto-lei 273/2003, bem como implementação do mesmo em obra, incluindo aquisição de equipamentos e materiais necessários e respectivos meios humanos	vg	1
3	1.3	desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de resíduos a aterro autorizado	vg	1
4	1.4	elaboração de compilação técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informático	vg	1
5	1.5	Limpeza de toda a obra, incluindo a remoção dos detritos e materiais sobranes provenientes dos trabalhos a realizar de modo a serem repostas as condições iniciais	vg	1
	2	APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA SOBRE TETOS FALSOS, CONFORME CE, NOS SEGUINTE EDIFÍCIOS		
	2.1	FACULDADE DE ENGENHARIAS		
	2.1.1	Fornecimento e aplicação de lã mineral por cima de teto falso existente, com 8 cm de espessura, densidade 30-40 kg/m3 e condutibilidade térmica não superior a 0,04 W/(m2.°C), incluindo montagem de andaimes ou outras estruturas onde necessário, e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento, nos seguintes espaços:		
6	2.1.1.1	-Polo 8: Openspace de investigação e depósito de livros no piso 5	m2	107
7	2.1.1.2	-Polo 9: Ala poente do piso 3 (sala do Pres.Cons.Direc.,Secretaria, Hall, Sala de Espera e Reuniões Gerais)	m2	215
	2.2	FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (ERNESTO CRUZ I)		
8	2.2.1	Fornecimento e aplicação de lã mineral por cima de teto falso existente, com 8 cm de espessura, densidade 30-40 kg/m3 e condutibilidade térmica não superior a 0,04 W/(m2.°C), incluindo montagem de andaimes ou outras estruturas onde necessário, e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	m2	2024
	2.3	CENTRO DE INFORMÁTICA		
9	2.3.1	remoção e transporte a vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento de painéis em cortiça, existentes, dimensões 100x50x50cm	m2	85
	2.3.2	Fornecimento e aplicação de lã mineral, painel rígido, revestido numa das faces, cor branca, do tipo WIND ACOUSTIC 40, ou equivalente, reacção ao fogo: EUROCLASSE A1, por cima de estrutura existente, com 8 cm de espessura, densidade 30-40 kg/m3 e condutibilidade térmica não superior a 0,04 W/(m2.°C), incluindo montagem de andaimes ou outras estruturas onde necessário, e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento, no piso 0		
10	2.3.2.1	piso 0 - passerelle	m2	51
	2.3.3	Fornecimento e aplicação de lã mineral, painel rígido, revestido numa das faces, cor branca, do tipo WIND ACOUSTIC 40, ou equivalente, reacção ao fogo: EUROCLASSE A1, fixa a estrutura existente, laje de pavimento, com 8 cm de espessura, densidade 30-40 kg/m3 e condutibilidade térmica não superior a 0,04 W/(m2.°C), incluindo montagem de andaimes ou outras estruturas onde necessário, e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento, no piso 0		
11	2.3.3.1	piso 0 - circulação	m2	34
	2.3.4	Fornecimento e aplicação de lã mineral por cima de teto falso existente, com 8 cm de espessura, densidade 30-40 kg/m3 e condutibilidade térmica não superior a 0,04 W/(m2.°C), incluindo montagem de andaimes ou outras estruturas onde necessário, e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento		
12	2.3.4.1	piso 0 - gabinetes	m2	90,3
	2.3.5	Fornecimento e aplicação de lã mineral por cima de teto falso existente, com 8 cm de espessura, densidade 30-40 kg/m3 e condutibilidade térmica não superior a 0,04 W/(m2.°C), incluindo montagem de andaimes ou outras estruturas onde necessário, e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento		
13	2.3.5.1	piso 2	m2	449,2
14	2.3.6	Fornecimento e colocação de alçapões em gesso cartonado, tipo KNAUF ou equivalente, com dimensões 600x600, sistema click clack, devidamente estruturados e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento de acordo com levantamento em obra	UN	60

15	2.3.7	Remates de pintura, em zonas a intervir para abertura de alçapões e/ou indicadas pelo dono da obra, com aplicação de de 3 demãosde esmalte aquoso acetinado, do tipo CINACRIL ou equivalente, incluindo preparação das superfícies e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento e demão de primário isolante	m2	161,9
	2.4	FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS		
16	2.4.1	Fornecimento e aplicação de lâ mineral por cima de teto falso existente, com 8 cm de espessura, densidade 30-40 kg/m3 e condutibilidade térmica não superior a 0,04 W/(m2.°C), incluindo montagem de andaimes ou outras estruturas onde necessário, e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	m2	383