

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.16/2020	Um Ponto de Observação do Sítio do Grosso		
1	1	Criação de trilho pedestre, incluindo limpezas, criação de socacos ou escadas em pedras existentes ao longo do percurso, com largura de 1,50m.	m	350
2	2	Fornecimento e montagem de ponte, composta por 2 perfis metálicos galvanizados \"madremaxl\" com 3mm de espessura, 30cm de altura, e 10 metros de comprimento. 21 perfis metálicos galvanizados ómega de 10cm de altura por 1 metro de comprimento. Amarros e fixação ao solo compostos por vigamentos IPE 180. Elementos metálicos ligados com parafusos classe 8.8. Soalho tipo \"deckl\" de 3cm de espessura por 1,10 metros de comprimento, em madeira de pinho tratada. Guarda corpos em tubo 50x50, galvanizado a quente, reforço de corrimão em ferro 50x6 maciço galvanizado. Corrimão em madeira de pinho tratada. Ligações de madeira com parafusos inox. Fecho inferior do guarda corpos com duas linhas de cabo de aço inox de 5mm de espessura. Tamanho da ponte: 10 metros de comprimento por 1,10 metros de largura. Inclui acessos à ponte.	UN	3
3	3	Fornecimento e aplicação de madeira torneada tratada para vedação: Fornecimento e aplicação de vedação em madeira tratada com prumos de 120 mm x 1500 mm e rolos de 100 mm x 2000 mm. Inclui ligações e fundações.	m	150
4	4	Limpeza de vegetação das margens e trilho com motoroçadoras e outras ferramentas manuais.	m	350