

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1,1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1,2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1,3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Trabalhos a realizar		
	2,1	Impermeabilização do Terraço		
4	2,1,1	Remoção das lajetas existentes para posterior aplicação, remoção dos suportes, remoção da chapa zincada das platibandas e limpeza de toda a área	m2	420
5	2,1,2	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana - elemento quinado a 45 , com as dimensões 50x30 mm	m	86
6	2,1,3	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana - elemento quinado a 90 , com as dimensões 50x30 mm	m	71
7	2,1,4	Fornecimento e fixação de perfil colaminado em inox para ancoragem da membrana com 40 mm	m2	420
8	2,1,5	Fornecimento e aplicação de buchas e parafusos (6 e 4 mm)	UN	2885
9	2,1,6	Fornecimento e aplicação de colas e colivedas	vg	1
10	2,1,7	Fornecimento e colocação de apoios AF-10, 1 cm	UN	1696
11	2,1,8	Fornecimento e aplicação de geotextil, com 300 gr, do tipo Alkorplan, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	848
12	2,1,9	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 1,5 mm de espessura, refª 35177,	m2	424
13	2,1,10	Fornecimento e aplicação de membrana do tipo Alkorplan, com 1,5 mm de espessura, refª 35276,	m2	170
14	2,1,11	Colocação das lajetas removidas no ponto 2,1,1, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e limpeza final da cobertura	m2	420
	2,2	Arranjos Exteriores		
15	2,2,1	Regularização de terreno, compactação e abertura de caixa para assentamento de betonilha	m2	233,5
16	2,2,2	Fornecimento e colocação de lancil de betão	ml	100
17	2,2,3	Fornecimento e colocação de betonilha em betão C20/25, ligeiramente armada com malhasol, com uma espessura de 15 cm, sobre camada de brita com 10 cm de espessura incluindo fornecimento e aplicação de manta geotextil	m2	233,5
18	2,2,4	Fornecimento e aplicação de pavimento sintético "In Situ" EPDM, com 20 mm de espessura (10 mm + SBR + 10 mm), certificado de acordo com a EN 1177:2008, na cor a definir; Área 1 = 100 m2; Área 2 = 133,5 m2)	m2	233,5
19	2,2,5	Fornecimento e colocação de gradeamento metálico composto por barras horizontais de seção em T de 40 mm e barras verticais de seção quadrada 12x12 mm e 1,30 m de altura, com ancoragens encastradas em murete existente,	m	26
20	2,2,6	Fornecimento e colocação de caleiros	m	5,7
21	2,2,7	Fornecimento e colocação de descargas	m	3,5
22	2,2,8	Fornecimento e colocação de drenos	m	7,5
23	2,2,9	Construção de caixa / sumidouro para recolha de águas pluviais	UN	1
24	2,2,10	Limpeza e desobstrução dos sumidouros existentes e respetivas ligações.	m	38
	2,3	Edifício		
25	2,3,1	Demolição do balcão existente na biblioteca, transporte dos resíduos a vazadouro; correção do pavimento na área afetada e pintura da sala	vg	1
26	2,3,2	Deslocalização do cilindro da biblioteca para novo local, incluindo montagem, ligações de água e eletricidade, todos os trabalhos e materiais necessários,	vg	1
27	2,3,3	Fornecimento e montagem de ventiladores elétricos no refeitório (Anexo), incluindo ligações elétricas e todos os trabalhos e materiais necessários	UN	2



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía E 209/2020

	2,3,4	Fornecimento e colocação de estores / black-out's, com as seguintes dimensões:		
28	2,3,4,1	1,45x1,40	UN	1
29	2,3,4,2	2,15x1,40	UN	1
30	2,3,4,3	1,57x1,45	UN	2
31	2,3,4,4	1,40x1,14	UN	4
32	2,3,4,5	1,30x1,40	UN	2
33	2,3,4,6	1,35x1,40	UN	3
34	2,3,4,7	1,45x1,40	UN	1
35	2,3,4,8	1,25x1,20	UN	3
36	2,3,5	Remoção de pavimento da cozinha e refeitório (Anexo), transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobranes, fornecimento e colocação de novo pavimento em mosaico cerâmico antiderrapante, pitonado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	m2	50
	2,4	Pinturas		
37	2,4,1	Fornecimento e aplicação de pintura exterior no alçado posterior do edifício e anexo, incluído platibandas, lavagem de paredes com máquina de pressão, picagem e selagem de fissuras existentes, aplicação de 1 demão de primário e duas de tinta plástica igual a cor existente,	m2	393
	2,4,2	Fornecimento e aplicação de pintura interior no edifício principal, incluindo reparação de fissuras existentes, aplicação de 1 demão de primário e duas de tinta plástica igual a cor		
38	2,4,2,1	Tetos	m2	220
39	2,4,2,2	Paredes	m2	355