

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, desmontagem e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo a gestão, ações e intervenções que assegurem a higiene e segurança no trabalho.	vg	1
	2	COLMATAÇÃO DAS CASAS TÍPICAS		
	2.1	Caminho da Furna, nº 32		
2	2.1.1	Montagem de cobertura em colmo, incluindo o fornecimento de duas camadas de colmo: uma camada base de 15 cm e a camada de acabamento de superfície, incluindo o fornecimento e montagem de vimes, varas e todos os materiais necessários, para a correta execução. Os maranhos serão dispostos e aparados de modo a conseguir um acabamento regular e homogêneo. A área de intervenção considerada é de 34 m2 de implantação, com uma altura de 3,2m e cobertura de três águas a 48,5º de inclinação, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
3	2.1.2	Fornecimento e aplicação de tratamento preventivo e curativo de base solvente tipo inseticida (caruncho anti térmita) e fungicida xylophene ou cuprinol na armação (barrotes e ripagem) por pulverização e nebulização.	vg	1
	2.2	Estrada do Caminho Chão, nº 38		
4	2.2.1	Montagem de cobertura em colmo, incluindo o fornecimento de duas camadas de colmo: uma camada base de 15 cm e a camada de acabamento de superfície, incluindo o fornecimento e montagem de vimes, varas e todos os materiais necessários, para a correta execução. Os maranhos serão dispostos e aparados de modo a conseguir um acabamento regular e homogêneo. A área de intervenção considerada é de 43 m2 de implantação, com uma altura de 4,6 m e cobertura de três águas a 52,1º de inclinação, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
5	2.2.2	Fornecimento e aplicação de tratamento preventivo e curativo de base solvente tipo inseticida (caruncho anti térmita) e fungicida xylophene ou cuprinol na armação (barrotes e ripagem) por pulverização e nebulização.	vg	1
	2.3	Estrada do Pico Tanoeiro, nº 46		
6	2.3.1	Montagem de cobertura em colmo, incluindo o fornecimento de duas camadas de colmo: uma camada base de 15 cm e a camada de acabamento de superfície, incluindo o fornecimento e montagem de vimes, varas e todos os materiais necessários, para a correta execução. Os maranhos serão dispostos e aparados de modo a conseguir um acabamento regular e homogêneo. A área de intervenção considerada é de 28,98 m2 de implantação, com uma altura de 3,3 m e cobertura de três águas a 55,1º de inclinação, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
7	2.3.2	Reparação de elementos em madeira da fachada e estrutura de suporte à cobertura: - Fornecimento e aplicação de vigas de casquinha branca, com espessura de 0,23 x 0,075 m, em pavimento; - Fornecimento e aplicação de armação constituída por barrotes de casquinha branca, com espessura de 0,10 x 0,075 m; - Fornecimento e aplicação de tabuado em casquinha branca na frente e divisórias da habitação; - Fornecimento e aplicação de uma porta maciça na entrada da habitação, incluindo ferragens, puxador e fechadura; - Fornecimento e aplicação de uma porta maciça no interior da habitação, incluindo ferragens, puxador e fechadura; - Fornecimento e aplicação de duas janelas: uma no exterior e outra no interior da habitação, incluindo ferragens, puxadores e fechaduras; - Fornecimento e aplicação de ripagem em armação em pinho da terra com espessura de 0,045 x 0,025 m; - Fornecimento e aplicação de tratamento preventivo e curativo de base solvente tipo inseticida (caruncho anti térmita) e fungicida xylophene ou cuprinol na armação (barrotes e ripagem); - Fornecimento e aplicação de soalho maciço envernizado em "pinho da terra", sob as vigas do pavimento e sobre as tesouras da habitação. Os trabalhos incluem todos os acessórios e materiais necessários à boa execução com transporte a vazadouro dos produtos e materiais sobantes.	vg	1
	2.4	Impasse A do Pinheiro, nº 13		



Câmara Municipal de Santana

Procedimento 45/2020

8	2.4.1	Montagem de cobertura em colmo, incluindo o fornecimento de duas camadas de colmo, vimes, varas e todos os materiais necessários, para a correta execução. Os maranhos serão dispostos e aparados de modo a conseguir um acabamento regular e homogêneo. A área de intervenção considerada é de 38 m2 de implantação, com uma altura de 3,4 m e cobertura de três águas a 45,6° de inclinação, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
9	2.4.2	Fornecimento e aplicação de tratamento preventivo e curativo de base solvente tipo inseticida (caruncho anti térmita) e fungicida xylophene ou cuprinol na armação (barrotes e ripagem) por pulverização e nebulização.	vg	1
	2.5	Rua da Achada de Pampilar - Casa do Gabriel Poncha		
10	2.5.1	Montagem de cobertura em colmo, incluindo o fornecimento de duas camadas de colmo: uma camada base de 15 cm e a camada de acabamento de superfície, incluindo o fornecimento e montagem de vimes, varas e todos os materiais necessários, para a correta execução. Os maranhos serão dispostos e aparados de modo a conseguir um acabamento regular e homogêneo. A área de intervenção considerada é de 46 m2 de implantação, com uma altura de 5 m e cobertura de três águas a 58,6° de inclinação, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
11	2.5.2	Fornecimento e aplicação de tratamento preventivo e curativo de base solvente tipo inseticida (caruncho anti térmita) e fungicida xylophene ou cuprinol na armação (barrotes e ripagem) por pulverização e nebulização.	vg	1