

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios e Acessórios		
1	1.1	Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão de RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com D.L nº 46/2008 de 12 de Março	vg	1
	2	Pavimentação -Caminho da Cardina - Tomadías		
2	2.1	Abertura de caixa e ou levantamento de bermas com altura variável, largura da plataforma de 3m, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários, bem como transporte dos sobrantes a operador autorizado.	m2	6000
3	2.2	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, largura da plataforma de 3m, incluindo recobrimento com argamassa de cimento e areia, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa.	m2	1100
4	2.3	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, largura da plataforma de 3,00 ml, incluindo, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa.	m2	4900
5	2.4	Desmonte de rocha em abertura de caixa com as espessura média de 30cm, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	50
6	2.5	Fornecimento e assentamento de guias de betão com as dimensões (0,08 * 0,20 * 1,00m) para travamento da calçada, incluindo movimento de terras, betão de assentamento e todos os trabalhos julgados necessários.	ml	10
	3	Pavimentação Rua da Igreja - S.Comba		
7	3.1	Abertura de caixa com 20cm de espessura, incluindo regularização da plataforma, nivelamento, cilindrimento e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	50,25
8	3.2	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, em execução de calçada à Portuguesa.	m2	50,25
	4	Diversos		
9	4.1	Levantamento e reposição de calçada em valeta, incluindo tratamento da caixa, fornecimento de areia, recobrimento com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	60
10	4.2	Demolição de Fontanário e tratamentodos resíduos para um operador certificado, incluindo todos os trabalhos julgados necessários.	vg	1