

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução da obra incluindo instalações para pessoal em obra; instalações para direção e fiscalização de obra; Montagem e desmontagem de grua de apoio à execução da obra; sinalética de informação e todos os materiais e trabalhos complementares.	vg	1
2	1.2	Aplicação e acompanhamento do PSS (Plano de Segurança e Saúde) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestão de Resíduos) incluindo preenchimento da documentação necessária.	vg	1
	2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
3	2.1	Limpeza de terrenos, movimento de terras, execução de escavação para atingir as cotas de implantação do arruamento, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro.	m3	105
4	2.2	Escavação mecânica para abertura de fundações para a construção da muralha e valetas, carga, descarga, e transporte a vazadouro e indemnização por depósito.	m2	35
5	2.3	Aterro para obter as cotas necessárias para o pavimento do acesso a executar, com 25% de empolamento.	m2	40
	3	MUROS DE SUPORTE		
6	3.1	Aplicação de betão ciclopico em muros de suporte, utilizando 60% de betão simples, com 250kgs cimento por m3 e 40% de pedra, incluindo cofragem e descofragem e todos os demais trabalhos necessários na execução das muralhas laterais ao caminho a executar.	m3	115
	4	PAVIMENTAÇÃO		
7	4.1	Fornecimento e execução da caixa de pavimento com toutvenant", incluindo rega e compactação e todos os trabalhos inerentes.	m2	350
8	4.2	Massame armado C20/25 em pavimento de acesso automovel no terreno agrícola c/tout-venaut, brita, malhasol no acesso viário com 3,00m de largo.	m3	350